

РЕШЕНИЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
16 ноября 2020 г. № 957

**Об утверждении проектов водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
Ветковского района Гомельской области и г. Ветки**

На основании подпункта 2.5 пункта 2 статьи 13, подпунктов 17.2, 17.3 пункта 17 статьи 52 Водного кодекса Республики Беларусь Ветковский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Утвердить:

проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в пределах межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района Гомельской области (прилагается);

проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в пределах г. Ветки Ветковского района Гомельской области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел землеустройства Ветковского районного исполнительного комитета и Ветковскую районную инспекцию природных ресурсов и охраны окружающей среды.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель

П.А.Силивончик

Управляющий делами

Ю.В.Гончаров

СОГЛАСОВАНО

Государственное специализированное
лесохозяйственное учреждение
«Ветковский спецлесхоз»

Отдел землеустройства
Ветковского районного
исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО

Решение
Ветковского районного
исполнительного комитета
16.11.2020 № 957

**ПРОЕКТ
ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ПРЕДЕЛАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Основой для настоящего проекта стала проектная документация: Книга 1. Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов в пределах межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района Гомельской области.

2. Водоохранные зоны (далее – ВЗ) водных объектов выполняют средоформирующие, водорегулирующие, водозащитные и рекреационные функции. Для целей экологической оптимизации прилегающих территорий рек и водоемов, установление ВЗ решает следующие задачи:

инфильтрация поверхностного стока в почвогрунты;
фильтрация и сорбция почвогрунтами и растительным покровом биогенных элементов и загрязняющих веществ;
улучшение микроклимата прилегающих территорий;
сохранение биологического разнообразия за счет создания экологических ниш для животных и растений, увеличения количества экотон и т.д.

3. Основные правовые подходы к установлению границ ВЗ и прибрежных полос (далее – ПП), режим использования данных территорий, а также требования к разработке проектов ВЗ и ПП в Республике Беларусь определены:

Водным кодексом Республики Беларусь (далее – ВК);
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18 «О требованиях к разработке проектов водоохранных зон и прибрежных полос».

4. Места установки и требования к исполнению информационных знаков, обозначающих на местности границы ВЗ и ПП, регламентированы требованиями СТБ 2410-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых природных территорий и водоохранных территорий. Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 апреля 2015 г. № 23.

5. Цель настоящего проекта – оценка современного состояния ВЗ и ПП и приведение ранее утвержденных проектов ВЗ и ПП водных объектов в соответствие с требованиями ВК.

6. Необходимость корректировки проектов закреплена в пункте 8 статьи 63 ВК: «проекты водоохранных зон и прибрежных полос, утвержденные до вступления в силу настоящего Кодекса, должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи 52 настоящего Кодекса до 31 декабря 2020 года».

7. При установлении границ ВЗ и ПП для водных объектов в составе настоящего проекта применены методы нормативно-правового и ландшафтно-гидрологического подходов к установлению границ ВЗ и ПП.

Нормативно-правовой подход предполагает установление размеров ВЗ и ПП в зависимости от длины водотоков и конфигурации береговых линий водных объектов на основе утвержденных нормативов без учета региональной специфики. Ландшафтно-гидрологический подход также исходит из утвержденных нормативов, определенных законодательством, и иными методическими рекомендациями. Однако, в отличие от нормативно-правового подхода, здесь учитывается совокупность взаимосвязей гидрологических процессов в природных комплексах и акцентируется внимание на стокоформирующих комплексах. В ВЗ и ПП включаются природные комплексы, обладающие высокой гидрологической значимостью и непосредственно участвующие в формировании стока. Корректировка границ ВЗ и ПП ведется с учетом застройки территории, естественных и искусственных рубежей и препятствий, перехватывающих поверхностный сток с вышележащих территорий (бровки речных долин, дорожно-транспортная сеть и др.). Таким образом, ландшафтно-гидрологический подход является наиболее приемлемым.

8. Выполнение настоящего проекта проводилось на основе следующих данных и материалов:

проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Ветки (пояснительная записка и картографический материал: Схема границ водоохранных зон г. Ветки (М 1:10000), Схема границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Ветки (М 1:2000)), РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2006;

проект водоохранных зон и прибрежных полос рек Сож и Беседь в пределах Ветковского района Гомельской области (пояснительная записка и картографический материал: Границы водоохранной зоны и прибрежных полос рек Сож и Беседь на территории Ветковского района Гомельской области (М 1:50000)), РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2004 (утвержден решением Гомельского областного исполнительного комитета от 16 августа 2004 г. № 554);

сводные материалы по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек Ветковского района Гомельской области (пояснительная записка (инв. № 8239 от 27 ноября 1990 г.) и картографический материал: чертеж водоохранных зон и прибрежных полос малых рек (М 1:50000, инв. № 237), Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем», 1989 (утверждены решением Ветковского районного исполнительного комитета от 25 декабря 1989 г. № 161);

Инвентаризация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Ветковского района Гомельской области (план мелиоративных систем М 1:10000), Унитарное предприятие «Гомельводпроект», 2019;

генеральный план г. Ветки Гомельской области (объект 98.04), Научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БелНИИПградостроительства», 2006 (экспертное заключение от 23 июня 2010 г. № 550-15/10, утвержден решением Ветковского районного исполнительного комитета от 23 июля 2010 г. № 741);

решение Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2018 г. № 71 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Гомельской области»;

решение Ветковского районного Совета депутатов от 21 сентября 2018 г. № 24 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Ветковского района»;

решение Ветковского районного исполнительного комитета от 30 декабря 2016 г. № 1045 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Ветковского района»;

материалы ЗИС на территорию г. Ветки (М 1:2000), Ветковского района (М 1:10000), Государственное предприятие «Белгеодезия», 2015–2018;

цифровая модель рельефа на территорию Ветковского района (М 1:10000), Государственное предприятие «Белгеодезия», 2011;

проект организации и ведения лесного хозяйства ГСЛХУ «Ветковский лесхоз» Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения на 2011–2021 гг. (планы лесничеств М 1:25000), Республиканское дочернее унитарное предприятие «Витебская лесоуправляющая экспедиция», 2010;

геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

цифровые модели поверхности (рельефа): SRTM, Airbus WorldDEM for Ortho;

топографические карты М 1:50000 и М 1:100000;

космо- и аэрофотоснимки.

Также использованы следующие литературные и справочные источники:

Справочник «Водные объекты Республики Беларусь» [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2012. Режим доступа: <http://www.cricuwr.by>;

Блакітны скарб Беларусі: энцыклапедыя: [рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб'ектаў] / [Г. С. Жукоўская і інш.]. – Мінск, 2007;

Государственный каталог наименований географических объектов Республики Беларусь [Электронный ресурс], Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Режим доступа: <http://maps.by/searchfgo>.

9. Настоящий проект разработан для поверхностных водных объектов, перечень которых согласован с его заказчиком – Ветковским районным исполнительным комитетом. Обоснование действий по разработке (корректировке) границ ВЗ и ПП в составе настоящего проекта в отношении водных объектов на территории Ветковского района приведено соответственно в таблицах 1 и 2 согласно приложению 1.

10. В соответствии с пунктом 9 статьи 52 ВК, ВЗ и ПП не устанавливаются для: рек и ручьев (их частей), заключенных в закрытый коллектор; каналов мелиоративных систем; временных водотоков, образованных стеканием талых или дождевых вод; технологических водных объектов; прудов-копаней.

11. В соответствии с пунктом 11 статьи 52 ВК, проекты ВЗ и ПП разрабатываются для поверхностных водных объектов, за исключением ручьев, родников и каналов. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 52 ВК, для ручьев, родников ВЗ совпадают по ширине с ПП и составляют 50 метров. Ранее утвержденные проекты ВЗ и ПП для поверхностных водных объектов считаются действующими в части, не противоречащей требованиям статьи 52 ВК, до вступления в силу настоящего проекта.

12. В соответствии с пунктом 7 статьи 63 ВК его действие в части регулирования отношений, связанных с прудами-копанями, распространяется на непроточные пруды площадью до 0,2 гектара (их части), расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам в собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, и возведенные до вступления в силу ВК. Таким образом, водные объекты с указанными характеристиками признаются прудами-копанями, и для них не устанавливаются ВЗ и ПП.

13. Для водных объектов, не вошедших в настоящий проект, в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 52 ВК устанавливаются минимальные границы ВЗ и ПП в соответствии с гидрологическим типом данного объекта (родник, ручей, река, канал, озеро, пруд, водохранилище) либо разрабатываются отдельные проекты.

14. Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18, осуществляется сбор и систематизацию данных о гидрологических характеристиках поверхностного водного объекта: речном стоке, площади (в том числе водосборной), протяженности поверхностного водного объекта. Последний показатель прямо влияет на размеры устанавливаемых ВЗ и ПП, в связи с чем одним из важных этапов работы является определение класса поверхностного водного объекта в соответствии с классификацией, устанавливаемой в статье 5 ВК.

15. ВЗ и ПП водотоков и находящихся на них русловых водоемов объединяются в соответствии с требованием пункта 5 статьи 52 ВК устанавливающим, что «ВЗ и ПП для водоемов, расположенных на водотоках, совпадают с ВЗ и ПП для этих водотоков», и в соответствии с разъяснениями Минприроды, данными от 20.04.2017 № 1-1-5/12-2/с-131-1.

16. Границы ВЗ и ПП нанесены на планово-картографические материалы М 1:10000. Границы ПП нанесены для межселенных территорий, а также в сельских населенных пунктах – на планово-картографические материалы М 1:10000. Планово-картографический материал границ ВЗ и ПП водных объектов в пределах межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района Гомельской области представлен согласно приложению 2 в количестве 122 листов.

17. Приоритетной частью работ при разработке настоящего проекта явились: выполнение исследований, связанных с выявлением объектов, которые могут оказывать

вредное воздействие на поверхностный водный объект, и подготовка перечня рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта.

18. Источником загрязнения вод считается источник, вносящий в поверхностные или подземные воды, загрязняющие воду вещества, микроорганизмы или тепло. При рассмотрении вопроса загрязнения поверхностных водных объектов, процесс загрязнения необходимо рассматривать в двух аспектах: во-первых, непосредственное загрязнение водных объектов через поверхностный сток, а во-вторых, через загрязнение подземных (грунтовых) вод.

Все воды (водные объекты), в соответствии с ВК, подлежат охране от загрязнения, которое может ухудшить условия водоснабжения, привести к уменьшению рыбных и других ресурсов животного и растительного мира, ухудшению условий существования диких животных, снижению плодородия земель и иным неблагоприятным явлениям вследствие изменения физических, химических и биологических показателей качества поверхностных водных объектов, снижения их способности к естественному очищению, нарушению гидрологического режима.

Объектами охраны поверхностных водных объектов от загрязнения являются водные объекты, расположенные на поверхности суши в виде различных водных объектов, которые могут быть использованы в целях удовлетворения потребностей в ресурсах поверхностных водных объектов юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Поверхностные водные объекты являются загрязненными, если их состав и свойства изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной и иной деятельности и стали частично или полностью непригодными для использования в целях удовлетворения потребностей в ресурсах поверхностных водных объектов юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

19. Охрана поверхностных водных объектов от загрязнения основывается на принципах:

- сохранения стабильного состояния поверхностных водных объектов;
- комплексного использования поверхностных водных объектов;
- предупреждения загрязнения водных объектов;
- нормирования в области использования и охраны поверхностных водных объектов;
- возмещения вреда, причиненного водным объектам.

20. Принятое условное разделение источников загрязнения на точечные (сосредоточенные) и диффузные (рассредоточенные) закреплено в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18.

21. К диффузным источникам загрязнения относятся сельскохозяйственные земли, в том числе пахотные, и земли под постоянными культурами, а также улучшенные лугово-пастбищные земли, с которых происходит поверхностный смыл почвенного покрова и поступление в водные объекты минеральных удобрений, химических средств защиты растений (в зависимости от применяемой технологии возделывания сельскохозяйственных культур), химических элементов и соединений, образующихся в результате внесения органических удобрений.

Для сельскохозяйственных земель необходимо строгое соблюдение правил ведения хозяйственной деятельности, ограничения которой предусмотрены статьями 53 и 54 ВК. В целом для снижения уровня антропогенной нагрузки, оказываемой на водные объекты со стороны сельскохозяйственных земель необходимо соблюдение агротехнологических процессов, строгое соблюдение норм и периодов внесения удобрений. Также рекомендуется изменение структуры сельскохозяйственных земель в пределах ВЗ в пользу увеличения площадей под естественными и (или) улучшенными пастбищами и сенокосами за счет уменьшения площадей пахотных земель. Немаловажным фактором снижения объемов загрязняющих веществ, поступающих с поверхностным стоком в водные объекты, может стать развитие «экологически чистых» технологий выращивания

сельскохозяйственных культур (в первую очередь на землях, входящих в состав ВЗ), характеризующихся минимальными показателями внесения различных удобрений.

Для территорий населенных пунктов (в первую очередь для городских поселений) характерно комплексное негативное воздействие на водный объект, оказываемое из-за несовершенной инженерной инфраструктуры в области водоотведения и водоочистки сточных вод. Потенциально уменьшение этого фактора загрязнения вод должно снижаться за счет постоянного соблюдения законодательства в области проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов гражданско-промышленного назначения и сопутствующей им инфраструктуры, а также в области охраны окружающей среды. Так, например, строительные нормы проектирования при строительстве и реконструкции систем дождевой канализации промышленных предприятий и населенных пунктов определены в СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 59 (далее – СН 4.01.02-2019), требования к системам водоотведения населенных пунктов, промышленных организаций – Санитарных нормах и правилах «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48 (далее – СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов»), требования к благоустройству населенных пунктов – Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087. Необходимость обязательного обеспечения системой дождевой канализации территорий населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, иных объектов, существующих на территории ВЗ, закреплена пунктом 3 статьи 53 ВК. Обязательные требования к проектированию строительства новых и реконструкции действующих очистных сооружений определены СН 4.01.02-2019. Засорение и загрязнение акваторий, ВЗ и ПП водных объектов, совершаемые со стороны граждан, домовладений и организаций-землепользователей, обосновывается не только низким уровнем общественного экологического сознания, но и недостаточным контролем над соблюдением природоохранного законодательства со стороны соответствующих органов исполнительной власти. Кроме того, необходимо стремиться к снижению антропогенной нагрузки на водный объект за счет благоустройства прилегающих непосредственно к акватории водных объектов территорий, организации в их пределах зон рекреации. Также техническое решение о заключении незначительных водотоков (их частей) в закрытый коллектор на городских территориях может являться значимым водоохранным мероприятием и весьма действенным экономическим стимулом развития и использования земельных участков, которые в этом случае не будут обременены ограничениями, налагаемыми законодательством по отношению к ВЗ и ПП и объектам, расположенным в их пределах. В соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 статьи 52 ВК для рек и ручьев (их частей), заключенных в закрытый коллектор, ВЗ и ПП не устанавливаются.

22. К потенциальным источникам загрязнения водных ресурсов в целом относятся следующие точечные (сосредоточенные) объекты:

- площадки промышленных предприятий;
- места сбора и хранения, объекты сортировки, транспортирования, обезвреживания, переработки и размещения отходов производства, коммунальных и бытовых отходов;
- места аккумуляции, объекты очистки (переработки) и транспортирования коммунальных, бытовых и промышленных сточных вод;
- объекты очистки и транспортирования дождевых сточных вод;
- объекты хранения, транспортирования и отпуска нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;
- объекты сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, машинно-тракторные парки).

Объекты захоронения отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды), объекты хранения и (или) объекты захоронения химических средств защиты растений, площадки для складирования снега с содержанием песчано-солевых смесей и (или) противоледных реагентов являются установленными источниками загрязнения для водных объектов, или в применении к настоящему проекту объектами вредного воздействия (далее – ОВВ). Их возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт запрещены в ВЗ водных объектов. Также запрещено размещение в границах ВЗ полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией), устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных. В отношении таких ОВВ предусмотрены мероприятия по их выносу либо рекультивации (при технической возможности).

Значительное количество объектов, являющимися ОВВ, относится к предприятиям сельскохозяйственного производства. Это молочно-товарные фермы, фермы по разведению и содержанию крупного рогатого скота, свиноводческие фермы и птицефабрики. Основным фактором потенциального загрязнения водных объектов данными предприятиями является система обращения с отходами жизнедеятельности животных. На основании данных полевых, химико-аналитических исследований и фондовых материалов (Чубис, Ю.П., Демидов, А.Л. Выявление основных загрязнителей и оценка воздействия на почвенный покров навозосодержащих стоков / Минск: РУП «БелНИЦ «Экология», БГУ) определен перечень приоритетных загрязнителей в почвах в районе расположения животноводческих объектов либо объектов временного или постоянного складирования отходов их деятельности: нитраты, медь, нитриты, цинк, сульфаты, аммоний. При этом основными показателями загрязнения служат минеральные азотные соединения. При «свежем» (во временном измерении) загрязнении наиболее высоки в почве концентрации аммония, которые со временем будут снижаться, а содержание нитратов соответственно возрастет. Поскольку на большей части объектов отсутствуют прифермские навозохранилища, это приводит либо к достаточно длительным срокам складирования навоза на площадках временного складирования, организованных на территории ферм, либо к организации так называемые «полевых навозохранилищ», расположенных в непосредственной близости от водных объектов. В абсолютном большинстве случаев это неподготовленные площадки на территории сельскохозяйственных земель, которые не обеспечивают герметичность и водонепроницаемость ложа, не препятствуют задержанию и отведению загрязненных поверхностных сточных вод, что приводит нередко к загрязнению грунтовых вод загрязняющими веществами с превышением предельно допустимых концентраций (в основном азотсодержащие соединения). Сами площадки временного складирования на территории ферм, как правило, сложены из железобетонных плит (ложе) и блоков (стены), располагаются в торцах скотных помещений на относительно выровненных площадках, нередко имеющих уклон, способствующий формированию направленного поверхностного стока загрязненных вод площадок. Негерметичность конструкции между стыками плит и блоков, распространенная схема устройства однобортных площадок (один борт, даже обвалованный может препятствовать формированию поверхностного стока в одном направлении, но не препятствовать ему в целом) и отсутствие организованной дождевой (ливневой) канализации на территории ферм не препятствует формированию поверхностных сточных вод за пределы площадки и фермы. Соответственно происходит непрерывный процесс дальнейшей инфильтрации загрязнителей в грунтовые воды через почвенно-грунтовый слой либо их попадание со сточными водами по рельефу непосредственно в ближайший водный объект. Это позволяет говорить о несоответствии конструкции таких площадок для временного складирования навоза требованиям

о водонепроницаемости сооружений, позволяющей обеспечивать предотвращение загрязнения, засорения вод. То же самое можно сказать и о конструкции выгульных площадок, большинство из которых располагается в непосредственной близости к основным строениям фермы. Как правило, это участок с неподготовленным ложем, водонепроницаемость которого не обеспечена никакими водоохранными мероприятиями. При необустроенном водонепроницаемом ложе площадки остается нерешенной проблема инфильтрации сточных вод в подстилающие грунты, попадание их в грунтовые воды и загрязнение водного объекта уже происходит за счет подпитки грунтовыми водами. Нередко по периметру выгульных площадок устанавливаются ограждающие борта, что формирует плоскостной смыв загрязнителей по рельефу в сторону понижения выгульной площадки или в сторону разрывов в таком ограждении. Поэтому при обустройстве наружных выгульных площадок вдоль стен коровников с бетонированными бортами и ложем, а также обустройство территории ферм дорогами с твердым покрытием (проездами между зданиями и площадками предприятия) при отсутствии системы дождевой канализации не может быть расценено как однозначное решение проблемы с отведением загрязненных вод. Нужно учитывать инфильтрацию с поверхностным стоком дополнительных загрязнителей, например, рассматривая в качестве таковых нефтепродукты, тяжелые металлы, органические соединения и пр. Их источниками является работающая на территории фермы техника, торф (в случае использования торфяной подстилки), силос. Таким образом, можно говорить о несоответствии благоустройства фермы в целом требованиям пункта 3 статьи 53 ВК в части предотвращения загрязнения, засорения вод.

В ВЗ водных объектов размещаются различные производственные участки сельскохозяйственных предприятий. К ним относятся машинные дворы и машинно-тракторные парки, мастерские по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Подобные объекты являются местами стоянки (краткосрочной и долговременной) различной автотракторной техники, обустройство автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов не соответствуют современным требованиям нормативных правовых актов (например, экологическим нормам и правилам ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т (далее – ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), ТКП 17.02.01-2006 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила по обеспечению экологической безопасности автозаправочных станций», утвержденному постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 ноября 2006 г. № 4-т (далее – ТКП 17.02.01-2006). При этом многие объекты не оборудованы системой дождевой канализации, позволяющей отводить, накапливать и очищать сточные воды и обрабатывать их осадок, что установлено требованиями пункта 3 статьи 53 ВК. Соответственно, по описанной выше схеме с фермами, такие предприятия являются источниками загрязнения и засорения вод различными загрязнителями, т.е. объектами вредного воздействия.

Также в пределах ВЗ находятся объекты промышленного производства (нередко с гаражными хозяйствами, ремонтными мастерскими на территории). В связи с тем, что на производственных площадках предприятий постоянно эксплуатируется автотранспорт (либо производится его хранение), осуществляются погрузочно-разгрузочные операции, хранение различных грузов (которые в свою очередь могут быть загрязнителями вод), и на территории большинства таких объектов также отсутствует система канализации (в первую очередь дождевой), они выступают источниками загрязнения вод.

Уровень инженерного обеспечения и благоустройства населенных пунктов, промышленных площадок определяется уровнем их канализирования (обеспеченность центральной либо местной хозяйственно-бытовой и фекальной канализацией, промышленной, дождевой канализацией). Согласно СТБ 1883-2008 «Строительство. Канализация. Термины и определения», утвержденному постановлением

Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2008 г. № 36 (далее – СТБ 1883-2008), дождевая канализация – это совокупность мер, сетей и сооружений, обеспечивающих прием, отведение и очистку поверхностных сточных вод (т.е. вод, образующихся при выпадении осадков, таянии снега, поливомоечных работах на территориях населенных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и других объектов) с последующим выпуском в водный объект.

Характеристика объектов воздействия, расположенных в границах ВЗ и ПП, представлена согласно приложению 3.

ГЛАВА 2 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

23. Ветковский район расположен на востоке Гомельской области. Общая площадь района составляет – 1 558,6 км². Границы района на севере проходят с Чечерским районом, на западе – с Будо-Кошелевским районом, на юго-западе – с Гомельским районом, на юге – с Добрушским районом, на востоке – с Красnogорским и Новозыбковским районами Брянской области Российской Федерации.

24. Территория Ветковского района Гомельской области, согласно гидрологическому районированию Беларуси, относится к VI (а) Припятскому гидрологическому району. В пределах административного района густота натуральной речной сети составляет 0,36 км/км², расчетная величина местного речного стока – 7,55 м³/с или 238 млн. м³. Гидрографическая сеть района представлена естественными и искусственными водоемами (озерами и прудами) и водотоками (реками, каналами и мелиоративными канавами), как представлено соответственно в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Общая характеристика основных водотоков Ветковского района

№ п/п	Название водотока	Длина общая, км	Длина в пределах района, км	Средний годовой расход в устье, м ³ /с	Площадь водосбора, км ²	Устье	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	р. Очеса	31,0	9,5	–	232	р. Ипуть	Русло канализировано
2	р. Нёманка	26,0	24,9	–	128	р. Сож	Русло канализировано
3	р. Покоть	76,0	18,7	2,9	504	р. Сож	Русло меандрирует, сильноизвилистое
4	р. Калиновка	16,8	16,8	–	–	р. Гнива	Русло канализировано
5	р. Утонька	8,2	8,2	–	–	р. Калиновка	Русло канализировано
6	р. Гнива	11,4	10,5	–	–	р. Сож	Русло меандрирует, протекает среди старичных озер
7	р. Побужанка	9,1	9,1	–	–	р. Беседь	Русло меандрирует
8	р. Столбунка	29,4	29,4	–	192	р. Беседь	Русло канализировано
9	р. Шibaеловка	5,8	5,8	–	–	р. Беседь	Русло частично канализировано
10	р. Рекуха	5,6	5,6	–	–	р. Зборхов	Русло частично канализировано, в нижнем течении меандрирует
11	р. Зборхов	8,8	8,7	–	–	р. Беседь	Русло частично канализировано, в нижнем течении меандрирует
12	р. Тесновка	5,2	5,2	–	–	р. Беседь	Русло канализировано

13	р. Колпита	54,0	7,9	2,5	549	р. Беседь	Русло меандрирует
14	р. Озерищенская	7,5	7,5	–	–	р. Беседь	Русло канализировано
15	р. Спонка	29,8	23,0	–	218	р. Сож	Русло частично канализировано, в нижнем течении меандрирует
16	р. Липа	62,0	2,7	2,4	577	р. Сож	Русло извилистое
17	р. Метровля	14,3	14,3	–	–	р. Сож	Русло канализировано
18	р. Перелёвка	12,9	12,9	–	–	р. Беседь	Русло канализировано
19	р. Студёнка	7,2	7,2	–	–	р. Беседь	Русло канализировано
20	р. Ведерня	9,1	9,1	–	–	р. Беседь	Русло извилистое
21	р. Увич	15,9	14,3	–	–	р. Беседь	Русло канализировано
22	р. Чемерня	12,7	12,2	–	–	р. Беседь	Русло частично канализировано, в нижнем течении меандрирует
23	р. Михалкина	6,5	4,7	–	–	р. Колпита	Русло частично канализировано, в нижнем течении меандрирует
24	р. Гнев	6,1	6,1	–	–	р. Неглюбка	Русло канализировано
25	р. Колодня	7,2	0,5	–	–	р. Покоть	Русло канализировано
26	р. Беличанка	30,0	3,9	–	–	р. Уза	Русло канализировано
27	р. Прудовка	5,1	5,1	–	–	р. Покоть	Русло извилистое
28	р. Рудка	6,0	1,3	–	–	р. Беседь	Русло извилистое
29	р. Каратовка	8,0	8,0	–	–	р. Сож	Русло канализировано
30	р. Лядовка	7,7	7,7	–	–	р. Беседь	Русло извилистое
31	р. Неглюбка	7,6	7,6	–	–	р. Столбунка	Русло канализировано
32	р. Акшинка	6,8	6,8	–	–	р. Нёманка	Русло канализировано

Таблица 2. Общая характеристика основных водоемов Ветковского района

№ п/п	Название водоема	Местоположение	Площадь поверхности, га	Принадлежность к бассейну
1	оз. Чечель	аг. Старое Село, Хальчанский с/с	28,7	р. Сож
2	оз. Рыславль	д. Рыславль, Светиловичский с/с	7,3	р. Сож
3	оз. Святское	аг. Светиловичи, Светиловичский с/с	7,8	р. Беседь
4	оз. Майдан	аг. Столбун, Столбунский с/с	3,2	р. Беседь, р. Столбунка
5	пр. Неглюбский	аг. Неглюбка, Неглюбский с/с	40,9	р. Беседь, р. Столбунка
6	пр. Приснянский	аг. Присно, Приснянский с/с	24,2	р. Сож, р. Метровля
7	пр. Фёдоровка	д. Фёдоровка, Светиловичский с/с	2,7	р. Сож, р. Прудовка
8	пр. Перелёвский	д. Перелёвка, Малонемковский с/с	16,0	р. Беседь, р. Перелёвка

25. Характерными особенностями водных объектов Ветковского района являются: все водотоки имеют смешанный тип питания (атмосферное и грунтовое), отличаются средними показателями извилистости (в пределах естественных частей русла);

русла малых рек в значительной степени канализированы, поймы осушены и изрезаны осушительными канавами, реки используются как водоприемники мелиоративных систем;

пруды проектировались и были построены как объекты для регулирования водного режима мелиоративных систем, в настоящее время также используются в как рекреационные зоны, места отдыха местного населения и туристов, реже для рыбозабавления.

Целевое использование водных объектов: рыбоводство, любительский лов рыбы, рекреация.

ГЛАВА 3

ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ВЗ И ПП

26. На первом этапе была проведена оценка текущего состояния водных объектов, определен их статус в соответствии с классификацией водных объектов согласно статей 1 и 5 ВК.

27. С использованием геоинформационных технологий для водных объектов определены границы ВЗ и ПП, их анализ выполнялся в несколько этапов:

27.1. Первый этап. С применением цифровой модели рельефа, соответствующей М 1:10000, определены водосборы водных объектов и территории, с которых потенциально возможен поверхностный сток в исследуемые водные объекты.

27.2. Второй этап. Проводился анализ планово-картографических материалов с ранее утвержденными границами ВЗ и ПП (при их наличии). Границы ВЗ и ПП, подлежащие корректировке, также определены по информации из слоя Serv ЗИС РБ.

27.3. Третий этап. Учтены элементы Национальной экологической сети Республики Беларусь: ядра и коридоры сети, особо охраняемые природные территории, рекреационные территории.

27.4. Четвертый этап. Определенные первоначально границы водосборов совмещены с закрепленными законодательно требованиями к размерам ВЗ и ПП для малых рек и водоемов: ВЗ – 500 м, ПП – 50 м.

27.5. Пятый этап. Границы ВЗ и ПП уточнены на основе функционального ландшафтно-гидрологического зонирования территории. Включены участки, с которых осуществляется сток (в том числе, загрязняющих веществ) поверхностным путем, а также территория, затопливаемая в период половодий и паводков (в том числе участки высокой, притеррасной поймы).

27.6. Шестой этап. Ширина ВЗ определена длиной пути, на котором происходит инфильтрация воды, поступающей в водный объект, ее форма зависит от площади, на которой поверхностный сток возможен. Почвенный покров, в частности тип почвы и гранулометрический состав, определяющие сорбционную способность почв, и, соответственно, ее способность фильтровать сток. Так, наиболее низким коэффициентом фильтрации обладает глина ($< 0,001$ м/сут), суглинок и супесь обладают промежуточными значениями (0,01 м/сут и 0,05 м/сут соответственно), а коэффициент фильтрации песков (от 0,1 м/сут у мелкозернистых до 5,0 м/сут у крупнозернистых) и гравия (10 м/сут), выше, чем у других субстратов. Чем более рыхлая и оструктуренная почва, тем выше ее водопроницаемость и коэффициент фильтрации. Ввиду частого отсутствия полной и достоверной информации о характере почв на территорию исследования, на первоначальном этапе проектирования рассматривается максимально возможная территория поверхностного стока.

27.7. Седьмой этап. Учтен эрозионный потенциал исследуемой территории. При обратном либо нулевом уклоне ширина ВЗ и ПП скорректирована с минимальной шириной, определенной в законодательстве или меньшей (в случае наличия соответствующего научного обоснования); при уклоне более 3° ширина должна быть увеличена с целью предупреждения развития эрозионно-опасных процессов в пределах ВЗ

и ПП. Для расчета показателей уклона используется цифровая модель рельефа, как представлено на рисунке 1.



Рисунок 1 – Карта-схема уклонов земной поверхности в пределах Ветковского района Гомельской области (в градусах)

При определении границ ПП также учтен гранулометрический (механический) состав почв – на песчаных, супесчаных породах ширина ПП имеет минимальные значения, при наличии суглинистых, глинистых пород ширина ПП должна быть увеличена.

При обнаружении участков с эрозионным потенциалом, в пределах ВЗ и ПП должна предусматриваться посадка защитных лесонасаждений, в частности:

- в ложбинах, по которым образуется интенсивный поверхностный сток;
- на участках с интенсивными эрозионными процессами;
- в местах расположения у границ ПП животноводческих комплексов и ферм, летних лагерей скота, баз отдыха, палаточных городков, стоянок автотранспорта и сельскохозяйственных машин.

27.8. Восьмой этап. Основными элементами ВЗ являются территории с высоким водно-экологическим потенциалом, непосредственно прилегающие к водному объекту. В свою очередь, территория ВЗ дифференцируется на участки, в разной степени выполняющие стокорегулирующую, водоохранную и средозащитную функции. Стокорегулирующая функция природных комплексов проявляется в перераспределении суммарного стока по гидрологическим периодам (увеличение в межень, сокращение в половодье и паводки). Водоохранная функция заключается в улучшении качества вод

(их химических и физических свойств) за счет осаждения, накопления и фильтрации загрязняющих веществ в ландшафтах. Средозащитная значимость прибрежных комплексов проявляется, прежде всего, в их противозерозионных свойствах. Таким образом, в ВЗ, как правило, включают прирусловые склоны, поймы, днища логов, участки надпойменных террас, родниковые зоны, оползневые склоны, овражно-балочные системы и территории, потенциально эрозионно-опасные. К ПП относят прирусловые склоны, поймы, днища логов, родниковые зоны. Также в случае примыкания к поймам болотных массивов, границы ВЗ и ПП корректируются с включением данных объектов в границы ВЗ и ПП. Для определения природных комплексов используются материалы ЗИС РБ, аэро- и космоснимки, результаты полевых исследований. Оценка произведена экспертным методом.

27.9. Девятый этап. Характер растительного покрова учтен исходя из способности растительности оказывать воздействие на фильтрацию поверхностного стока, противостоять развитию эрозионных форм. На пахотных, луговых землях ширина ВЗ установлена исходя из особенностей рельефа, но не менее установленных законодательством пределов; участки под древесно-кустарниковой растительностью в меньшей степени подвержены эрозионным процессам, являются барьерами для поверхностного стока, что позволяет корректировать границы ВЗ и ПП в сторону уменьшения. На заболоченных участках, заливных лугах в пределах поймы границы ВЗ и ПП, как правило, совпадают с ландшафтными границами данных природных территориальных комплексов. При наличии информации о делении лесных земель на кварталы и выдела, границы ВЗ и ПП скорректированы с учетом предоставленных материалов.

27.10. Десятый этап. На территориях, подвергшихся значительным антропогенным преобразованиям, границы ВЗ и ПП скорректированы с учетом хозяйственного использования земель, застройки, источников загрязнения водотоков. Границы установлены в привязке к естественным (бровки речных террас, подножия склонов и др.) и искусственным (парапеты набережных, дальние по отношению к водному объекту обочины дорог, насыпи и др.) рубежам и препятствиям, перехватывающим поверхностный сток. Также границы ВЗ и ПП привязываются к бровкам каналов мелиоративной сети.

27.11. Одиннадцатый этап. Проводился расчет антропогенной нагрузки на ВЗ и ПП. Степень антропогенной нагрузки на ВЗ и ПП определяется характером землепользования, наличием дорожно-транспортной сети и источников загрязнения природных вод. В отсутствие утвержденных методик определения антропогенной нагрузки для ее оценки применялась авторская методика, разработанная в научно-исследовательской лаборатории экологии ландшафтов Белорусского государственного университета в основе которой лежит методика «взвешенных» баллов (Савич-Шемят, О.Г., Томина, Н.М., Анцух, Ю.П. Оценка антропогенной преобразованности водосборов малых рек г. Минска. Минск: Институт природопользования НАН Беларуси, 2010).

В соответствии с методикой рассчитывался средневзвешенный балл антропогенной нагрузки для ВЗ и ПП водных объектов. Расчет производится по формуле

$$\frac{\sum_{i=1}^n AH_i \times F_i}{\sum_{i=1}^n F_i},$$

где AH – средневзвешенный балл антропогенной нагрузки;

AH_i – балл антропогенной нагрузки для каждого вида угодий;

F_i – площадь, занимаемая каждым видом угодий в составе ВЗ.

Для оценки антропогенного воздействия была разработана геоинформационная база данных на основе слоя Lands ЗИС РБ, балльная шкала антропогенного воздействия представлена в таблице 3.

Таблица 3

Группа	Степень антропогенной нагрузки	Балл	Группа угодий	Кодировка в базе данных, LT – Landtype в ЗИС РБ, LC – Lancode в ЗИС РБ
1	2	3	4	5
Под застройками	Высшая	5,0	Земли под хозяйственными дворами, молочными фермами, свинофермами, силосные ямы, постройки жилые и нежилые, земли под скотопрогонами, мастерскими, усадебные земли	LT – 503, 504, 505 LC – 67, 457, 461, 463, 473, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 462, 661, 667
Неиспользуемые	Высшая	5,0	Пески, валы, загрязнение радионуклидами	LT – 602, 601 LC – 53, 54, 55, 56, 58, 59, 662, 663, 664, 48, 49, 500, 50, 52, 51
Нарушенные	Высшая	5,0	Земли, используемые под торфоразработку, ямы, отвалы и территории, нарушенные при добыче полезных ископаемых, сапропелей, овраги, земли в стадии мелиоративного строительства	LT – 702, 701 LC – 370, 37, 38, 665, 668, 669, 23, 24
Дорожно-транспортная сеть	Высшая	5,0	Земли под просеками, проселочными, улучшенными, полевыми дорогами, под площадями, улицами, железной дорогой, автомагистралями	LT – 401, 402, 403, 501 LC – 441, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 704, 701, 702, 703, 705, 440, 442, 443, 451, 452, 453, 454, 458, 459
Другие земли	Высшая	5,0	Свалки бытовые, промышленные и загрязненные радионуклидами земли, скотомогильники	LT – 705, 704, 703 LC – 57, 666, 60, 61, 62, 63, 64, 65
Сельскохозяйственные	Значительная	4,0	Пашня, залежь, сады, ягодники, плантации, плодопитомники	LT – 101, 102 LC – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Лугово-пастбищные	Средняя	3,0	Сенокосы заливные улучшенные, суходольные улучшенные, пастбища суходольные улучшенные	LT – 103 LC – 113, 123, 173
Лугово-пастбищные	Незначительная	2,0	Сенокосы заливные чистые закустаренные, суходольные чистые, суходольные закустаренные, заболоченные чистые, заболоченные закустаренные, пастбища суходольные чистые, суходольные закустаренные, заболоченные чистые, заболоченные закустаренные	LT – 103 LC – 111, 112, 121, 122, 124, 131, 132, 134, 171, 172, 181, 182
Древесно-кустарниковая растительность	Незначительная	2,0	Кустарниковая растительность	LT – 204, 502 LC – 321, 322, 323, 389, 3210, 3220, 456
Государственный лесной фонд	Низшая	1,0	Леса хвойные, лиственные, различного назначения, посадки лиственные, поросль	LT – 201, 202, 203, 502, 205 LC – 291, 292, 293, 301, 302, 303, 311, 312, 313, 326, 294, 304, 314, 327, 295, 305, 315, 328, 455, 460, 324, 325, 329

Болота	Низшая	1,0	Болота верховые, переходные и низинные вымочки	LT – 206 LC – 34, 35, 36
Под водными объектами	Низшая	1,0	Земли под реками, ручьями озерами, водохранилищами, прудами, каналами	LT – 301, 302 LC – 401, 40, 400, 43, 39, 41, 42

В соответствии со шкалой антропогенного воздействия, каждому виду земель в базе данных был присвоен балл антропогенной нагрузки (от 1 до 5). Максимальный балл присваивается нарушенным, неиспользуемым землям, землям под застройкой, дорогами, свалкам и захоронениям. Минимальный – лесным землям, болотам и землям под водными объектами.

С использованием ГИС-технологий произведен расчет антропогенной нагрузки на землях в пределах ВЗ и ПП водных объектов, включенных в настоящий проект. В первом случае для расчетов приняты площади земель, экспликация которых в ВЗ и ПП для межселенных территорий представлена согласно приложению 4, находящихся в пределах границ ВЗ и ПП, корректировка и установление которых проведены в ходе выполнения работ в ходе разработки настоящего проекта. Во втором случае расчет баллов проводился по математической модели, где в расчет включены площади земель буферных водоохраных территорий с соблюдением минимально допустимых значений ширины ВЗ и ПП в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 52 ВК. При значительной пространственной близости водных объектов их ВЗ объединены и проведена совместная оценка таких объектов. Произведено сравнение полученных значений антропогенной нагрузки на ВЗ и ПП, как представлено в таблице 4.

Таблица 4

Наименование водного объекта	Средневзвешенный балл антропогенной нагрузки для ВЗ и ПП в границах согласно настоящему проекту	Средневзвешенный балл антропогенной нагрузки для ВЗ и ПП с нормативно-установленными границами
оз. Майдан	4,0	4,0
оз. Рыславль	1,4	1,5
оз. Святское	1,7	1,9
оз. Чечель	2,2	2,5
р. Акшинка	1,3	1,4
р. Беличанка	2,9	3,1
р. Ведерня	1,3	1,3
р. Гнев	3,0	3,8
р. Гнива	1,0	1,1
р. Зборхов	2,9	3,2
р. Калиновка	1,1	1,2
р. Каратовка	1,1	1,3
р. Колодня	1,0	1,0
р. Колпита	1,2	1,2
р. Липа	1,1	1,4
р. Лядовка	2,4	2,4
р. Метровля	2,9	3,0
р. Михалкина	1,0	1,1
р. Неглюбка	2,9	3,0
р. Нёманка	1,3	1,3
р. Озерищенская	2,5	2,5
р. Очёса	1,8	2,1
р. Перелёвка	3,0	3,5
р. Побужанка	1,3	1,3
р. Покоть	1,0	1,2
р. Прудовка	2,4	2,4
р. Рекуха	2,8	3,4

р. Рудка	1,3	1,4
р. Спонка	1,6	1,7
р. Столбунка	2,9	3,1
р. Студёнка	1,4	1,4
р. Тесновка	2,3	2,6
р. Увич	1,2	1,4
р. Утонька	1,0	1,0
р. Чемерня	2,9	3,1
р. Шибаеловка	1,3	1,3

Принята следующая интерпретация средневзвешенных баллов антропогенной нагрузки:

- менее 2,5 – оптимальный уровень антропогенной нагрузки;
- от 2,5 до 3,0 – средний уровень антропогенной нагрузки;
- от 3,1 до 4,0 – значительный уровень антропогенной нагрузки;
- более 4,0 – высокий уровень антропогенной нагрузки.

При высоких и значительных уровнях антропогенной нагрузки границы ВЗ и ПП должны корректироваться в сторону увеличения либо необходимо изменение направления использования земель.

Таким образом, значительный уровень антропогенной нагрузки характерен для ВЗ и ПП и оз. Майдан, для ВЗ которого рекомендуется перепрофилирование земель в категорию лугово-пастбищных (согласно картографическим материалам), что позволит снизить уровень антропогенной нагрузки до среднего. К водотокам, характеризующимся средним уровнем антропогенной нагрузки относятся р. Озерищенская, р. Чемерня, р. Столбунка, р. Метровля и р. Неглюбка, р. Зборхов, р. Беличанка, р. Рекуха, р. Перелёвка и р. Гнев. Оптимальный уровень антропогенной нагрузки характерен для оставшихся водных объектов.

27.12. Двенадцатый этап. С учетом улично-дорожной сети граница ВЗ и ПП устанавливается по обочинам дорог: с внешней по отношению к водному объекту в случае двухскатного дорожного полотна и проведении необходимого комплекса мероприятий по водоотведению поверхностных стоков с дорожного полотна и их очистке; в противном случае границы охранной территории устанавливаются по внешней, по отношению к водному объекту, обочине. Насыпь и дорожная одежда автомобильных дорог, проездов являются техногенными формами рельефа, перераспределяющими направление стока поверхностных сточных вод.

27.13. Тринадцатый этап. В населенных пунктах ширина ВЗ и ПП устанавливается исходя из утвержденной градостроительной документации с учетом существующей застройки, системы инженерного обеспечения и благоустройства. Границы ВЗ и ПП уточняются по границам зарегистрированных земельных участков. При наличии систем канализации в населенных пунктах, границы устанавливаются в привязке к их бассейнам канализирования. При наличии информации о почвах на территории сельских населенных пунктов, не оборудованных центральной канализацией, учитывается показатель максимальной допустимой нагрузки сточных вод (поглощающая способность грунта) в пересчете на 1 м² фильтрующей поверхности, q_1 , м³/(м² х сут) в соответствии с показателями представленными согласно СН 4.01.02-2019 в таблице 5.

Таблица 5. Допустимая нагрузка сточных вод

Тип грунта	q_1 , м ³ /(м ² х сут)
Гравий и крупнозернистый песок	0,15–0,20
Песчаные грунты	0,10–0,15
Супесчаные грунты	0,05–0,10

При высоких показателях допустимой нагрузки, границы ВЗ и ПП могут сокращаться, при низких – увеличиваться. В соответствии с пунктом 3 статьи 53 ВК существующие на территории ВЗ населенные пункты, промышленные,

сельскохозяйственные и иные объекты должны быть благоустроены оснащены централизованной системой канализации или водонепроницаемыми выгребными, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод, с организованным подъездом для вывоза содержимого этих устройств, системами дождевой канализации. Карта-схема допустимой нагрузки сточных вод в пределах Ветковского района Гомельской области представлена на рисунке 2.




Рисунок 2 – Карта-схема допустимой нагрузки сточных вод в пределах Ветковского района Гомельской области (q_1 , $\text{м}^3/(\text{м}^2 \times \text{сут})$)

27.14. Четырнадцатый этап. С целью определения допустимого размера границ ПП водных объектов осуществлен расчет их параметров по профилям с использованием эмпирической зависимости, учитывающей геоморфологические особенности водосборной территории (характер рельефа и почвенного покрова), характер подстилающей растительности, интенсивность ливневых осадков (Усенко В.С., Черепанский М.М., Федяев, А.А. Концепция установления размеров и организации территории прибрежных полос и водоохранных зон / Природные ресурсы, 2001).

Расчет производится по формуле:

$$P = 0,00069 \frac{f \times q \times \sqrt{i}}{m \times k \times n},$$

где P – ширина ПП, м;
 f – редуцированная длина склона, м;
 q – склоновый сток, мм/сутки;

i – средняя крутизна склона элементарного водосбора ($\text{tg } \alpha$);
 m – коэффициент шероховатости поверхности водосбора выше ПП;
 k – скорость инфильтрации воды, мм/мин;
 n – коэффициент, характеризующий поглотительные свойства почвы.

Редуцированная длина склона (f) и средняя крутизна элементарного водосбора (i) на каждом участке исследования определяется по продольному профилю, построенному на основе топографической карты М 1:10000 (ГП «Белгеодезия», 2011).

За величину склонового стока (q) принимается количество атмосферных осадков, поступающих по поверхность водосборной территории за сутки. В пределах Ветковского района взято среднее значение максимальной суточной слоя осадков, равное 38 мм/сутки.

Коэффициент шероховатости поверхности водосбора (m) определяется на основе характеристики подстилающей поверхности. Склоны исследуемых покрыты травяной, древесно-кустарниковой растительностью, а также частично заняты усадебной застройкой, что определило принятие значения коэффициента в диапазоне 0,20–0,40.

Определение скорости инфильтрации воды (k) проводится с учетом гранулометрического состава почвы согласно показателям представленным в таблице 6, учитывая наиболее неблагоприятную для склонов интенсивность осадков, равную 38–40 мм/ч. Расчетная скорость инфильтрации воды при указанной интенсивности осадков составит от 0,12 мм/мин для глинистых грунтов до 0,41 мм/мин для песчаных и супесчаных грунтов.

Таблица 6. Скорость инфильтрации воды в различных видах грунтов, мм/ч

Название фракции	Интенсивность осадков, мм/ч					
	10	20	30	40	50	60
Песок и супесь	10	15–20	17–25	19–32	20–37	21–43
Суглинок	5–10	6–15	8–17	10–19	12–20	13–21
Глина	2–5	3–6	4–8	5–10	6–12	7–13

Коэффициент (n), характеризующий поглотительные свойства почвы, определяется согласно номограмме (Кулик В.Я. Инфильтрация воды в почву. М.: Колос. 1978) и для исследуемого района составляет 0,25–0,35 в зависимости от характера почвенного покрова.

Полученные по отдельным профилям расчетные данные минимальной ширины ПП населенных пунктов Ветковского района, исключающей поступление в водные объекты продуктов деградации земель и биогенных элементов, приведены в таблице 7.

Таблица 7. Сводные данные расчета минимальной ширины ПП водных объектов Ветковского района

Название водный объект	Название населенных пунктов	Значения параметров						P , м
		f , м	q , мм/сутки	$\sqrt{i}$	m	k , мм/мин	n	
оз. Чечель	аг. Старое Село	75,11	38	0,2309	0,31	0,40	0,35	10
р. Гнев	аг. Неглюбка	100,08	38	0,2000	0,31	0,41	0,30	14
р. Зборхов	аг. Великие Немки	70,11	38	0,2390	0,33	0,40	0,35	10
р. Лядовка	д. Победа	50,25	38	0,3162	0,23	0,40	0,35	13
р. Метровля	аг. Присно	75,06	38	0,2000	0,30	0,41	0,30	11
р. Озерищенская	д. Казацкие Болсуны	90,14	38	0,2357	0,31	0,40	0,35	13
р. Перелёвка	аг. Малые Немки	65,19	38	0,2774	0,38	0,40	0,35	9
	д. Перелёвка	60,30	38	0,3162	0,36	0,40	0,35	10
р. Прудовка	д. Фёдоровка	75,17	38	0,2582	0,31	0,40	0,35	12
р. Спонка	д. Рудня-Споницкая	70,06	38	0,2070	0,36	0,40	0,35	8
	СТ «Спонницкое»	30,15	38	0,3162	0,35	0,40	0,35	5
	СТ «Ясная поляна-Руднянская»	40,11	38	0,2739	0,35	0,40	0,35	6

р. Столбунка	аг. Столбун	95,02	38	0,1451	0,31	0,41	0,30	9
	аг. Яново	65,07	38	0,2148	0,32	0,41	0,30	9
	д. Колбовка	100,04	38	0,1732	0,31	0,41	0,30	12
р. Студёнка	д. Рудня-Столбунская	90,35	38	0,2981	0,30	0,40	0,35	17
р. Тесновка	д. Победа	50,09	38	0,2449	0,27	0,41	0,30	10
р. Чемерня	д. Глуховка	65,12	38	0,2481	0,24	0,41	0,30	14
	п. Чемерня	55,08	38	0,2335	0,26	0,41	0,30	11

В пределах земельных участков, границы которых подходят к урезу воды ближе, чем на 5 м, рекомендуется осуществлять мероприятия, направленные на предотвращение загрязнения вод, процессов береговой эрозии: проводить обваловку земельного участка со стороны водного объекта, высаживать древесную, кустарниковую растительность в целях укрепления берегов, проводить иные водоохранные мероприятия.

На территории населенных пунктов, в пределах которых находятся водные объекты, для которых в соответствии с законодательством устанавливаются ВЗ и ПП, рекомендуется оборудование набережных, либо других сооружений, предотвращающих водную эрозию, и систем дождевой канализации. В соответствии с пунктом 6 статьи 52 ВК при наличии набережных и системы дождевой канализации ширина ПП совпадает с парапетами набережных. Ширина ВЗ на таких территориях устанавливается от парапетов набережных.

В соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 статьи 54 ВК не допускается ограждение земельных участков на расстоянии менее 5 метров по горизонтали от береговой линии, за исключением земельных участков, предоставленных для возведения и обслуживания водозаборных сооружений, объектов внутреннего водного транспорта, энергетики, рыбоводных хозяйств, объектов лечебно-оздоровительного назначения, эксплуатация которых непосредственно связана с использованием поверхностных водных объектов.

Хозяйственную деятельность на территориях мест погребения (кладбищ) следует вести в соответствии с Правилами содержания и благоустройства мест погребения, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17. В границах ВЗ и ПП в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 53 ВК и со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-3 «О погребении и похоронном деле» не допускается расширение кладбищ.

Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностных водных объектов представлен согласно приложению 5.

По результатам проведенного анализа, для межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района ВЗ и ПП водных объектов (малых рек и водоемов) установлены в пределах, указанных соответственно в таблицах 8 и 9.

Таблица 8. Максимальная и минимальная ширина ПП водных объектов (малых рек и водоемов) Ветковского района Гомельской области

Название водных объектов	Территория / населенный пункт	Ширина ПП, м	
		Минимальная	Максимальная
1	2	3	4
оз. Майдан	Межселенные территории	50	105
оз. Рыславлъ	Межселенные территории	50	200
оз. Святское	Межселенные территории	50	160
оз. Чечель	Межселенные территории	50	300
	аг. Старое Село	30	50
р. Акшинка	Межселенные территории	50	425
р. Беличанка	Межселенные территории	50	105
р. Ведерня	Межселенные территории	50	220
р. Гнев	Межселенные территории	50	640
	аг. Неглюбка	20	70
	п. Свобода	50	65

р. Гнива	Межселенные территории	50	245
р. Зборхов	Межселенные территории	50	100
	аг. Великие Немки	10	70
	д. Антоновка	50	65
р. Калиновка	Межселенные территории	50	230
р. Каратовка	Межселенные территории	50	350
р. Колодня	Межселенные территории	50	365
р. Колпита	Межселенные территории	60	140
р. Липа	Межселенные территории	50	50
р. Лядовка	Межселенные территории	50	235
	д. Победа	15	50
р. Метровля	Межселенные территории	50	140
	аг. Присно	15	65
р. Михалкина	Межселенные территории	50	170
р. Неглюбка	Межселенные территории	50	75
р. Нёманка	Межселенные территории	50	220
р. Озерищенская	Межселенные территории	50	65
	д. Казацкие Болсуны	15	95
р. Очёса	Межселенные территории	50	120
р. Перелёвка	Межселенные территории	50	285
	аг. Малые Немки	10	115
	д. Перелёвка	10	70
р. Побужанка	Межселенные территории	50	250
р. Покоть	Межселенные территории	50	500
р. Прудовка	Межселенные территории	50	160
	д. Фёдоровка	30	55
р. Рекуха	Межселенные территории	50	140
р. Рудка	Межселенные территории	50	120
р. Спонка	Межселенные территории	10*	130
	д. Рудня-Споницкая	10	75
р. Столбунка	Межселенные территории	50	145
	аг. Столбун	10	100
	аг. Яново	10	50
	д. Колбовка	15	65
р. Студёнка	Межселенные территории	50	300
	д. Рудня-Столбунская	20	100
р. Тесновка	Межселенные территории	50	200
	д. Победа	30	60
р. Увич	Межселенные территории	50	250
р. Утонька	Межселенные территории	50	200
р. Чемерня	Межселенные территории	50	80
	п. Нинель	50	50
	д. Глуховка	15	60
	п. Чемерня	25	50
р. Шibaеловка	Межселенные территории	50	220

* Вблизи садоводческого товарищества (далее – СТ) «Спонницкое» и СТ «Ясная поляна-Руднянская».

Таблица 9. Максимальная и минимальная ширина ВЗ водных объектов (малых рек и водоемов) Ветковского района Гомельской области

Название водных объектов	Территория / населенный пункт	Ширина ВЗ, м		Расположение водного объекта по отношению к населенному пункту
		Минимальная	Максимальная	
1	2	3	4	5
оз. Майдан	Межселенные территории	500	635	–
оз. Рыславль	Межселенные территории	500	530	–
оз. Святское	Межселенные территории	500	610	–
оз. Чечель	Межселенные территории	500	745	–
	аг. Старое Село	500	520	в 35 м к В
	п. Поляновка	500	540	в 60 м к З

р. Акшинка	Межселенные территории	500	550	—
р. Беличанка	Межселенные территории	500	860	—
р. Ведерня	Межселенные территории	500	600	—
р. Гнев	Межселенные территории	500	1100	—
	аг. Неглюбка	500	660	в центральной части
	п. Свобода	500	590	в 35 м к З
р. Гнива	Межселенные территории	500	860	—
р. Зборхов	Межселенные территории	500	1050	—
	аг. Великие Немки	500	570	в центральной части
	д. Антоновка	545	545	в 15 м к С
	п. Даринполье	520	570	в 360 м к СВ
р. Калиновка	Межселенные территории	500	830	—
р. Каратовка	Межселенные территории	500	815	—
р. Колодня	Межселенные территории	500	600	—
р. Колпита	Межселенные территории	500	725	—
	п. Новое Залядьё	530	550	в 460 м к В
р. Липа	Межселенные территории	500	1000	—
р. Лядовка	Межселенные территории	500	730	—
	д. Победа	505	550	по Ю границе
р. Метровля	Межселенные территории	500	810	—
	аг. Даниловичи	500	560	в 280 м к В
	аг. Присно	500	620	в центральной части
	д. Замостье	500	550	в 170 м к З
	п. Красный Пахарь	500	530	в 320 м к З
	п. Хрущёвка	500	560	в 250 м к З
р. Михалкина	Межселенные территории	500	550	—
р. Неглюбка	Межселенные территории	500	620	—
р. Нёманка	Межселенные территории	500	900	—
р. Озерищенская	Межселенные территории	500	820	—
	д. Казацкие Болсуны	500	700	в центральной и В части
р. Очёса	Межселенные территории	500	950	—
	д. Шейка	500	525	в 280 м к СВ
р. Перелёвка	Межселенные территории	500	850	—
	д. Перелёвка	500	535	в центральной части
р. Побужанка	Межселенные территории	500	655	—
р. Покоть	Межселенные территории	500	915	—
р. Прудовка	Межселенные территории	500	740	—
р. Рекуха	Межселенные территории	500	655	—
р. Рудка	Межселенные территории	500	670	—
р. Спонка	Межселенные территории	500	880	—
	д. Тарасовка	500	590	в 235 м к Ю
р. Столбунка	Межселенные территории	500	880	—
	аг. Столбун	500	560	в центральной части
	аг. Яново	500	545	по ЮВ границе
	д. Колбовка	500	585	по С границе
	п. Лазарев	500	535	в 430 м к В
	п. Рассуха	500	550	в 185 м к ЮЗ
р. Студёнка	Межселенные территории	500	1150	—
р. Тесновка	Межселенные территории	500	1000	—
	д. Победа	500	565	по СВ границе
р. Увич	Межселенные территории	500	880	—
р. Утонька	Межселенные территории	500	890	—
р. Чемерня	Межселенные территории	500	755	—
	п. Малиновка	500	500	в 250 м к З
	п. Чемерня	500	515	в 25 м к Ю
р. Шибаеловка	Межселенные территории	500	760	—

Примечание:

1. Полностью находятся в пределах ВЗ населенные пункты: аг. Малые Немки (р. Перелёвка), д. Глуховка (за исключением кладбища; р. Чемерня), д. Побужье (кладбище, населенный пункт отселен; р. Побужанка), д. Рудня-Споницкая (р. Спонка), д. Рудня-Столбунская (р. Студёнка), д. Фёдоровка

(р. Прудовка), п. Городок (р. Столбунка), п. Непобедимый (за исключением кладбища; р. Чемерня), п. Нинель (р. Чемерня).

2. В таблице 9 приведены следующие обозначения: С – север; СВ – северо-восток; Ю – юг; ЮЗ – юго-запад; ЮВ – юго-восток; З – запад; В – восток.

Приложение 1
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах межселенных территорий
и сельских населенных пунктов
Ветковского района
Гомельской области

Обоснование действий по разработке (корректировке) ВЗ и ПП в составе проекта ВЗ и ПП водных объектов в пределах межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района Гомельской области

Таблица 1

№ п/п	Перечень водотоков, для которых были установлены ВЗ и ПП (наименование приведены в соответствии с действовавшими проектами)	Список водотоков, для которых устанавливаются ВЗ и ПП в соответствии с требованиями статьи 52 ВК (наименования приведены в соответствии с настоящим проектом)	Необходимые действия по разработке (корректировке) ВЗ и ПП, в соответствии с настоящим проектом	Тип водного объекта в соответствии с требованиями статьи 5 ВК	Примечания
1	2	3	4	5	6
1	р. Очеса	р. Очёса	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 31,0 км, в пределах района по [1] – 8,8 км, по [3] – 8,0 км, по [4] – 9,5 км. Русло на всем протяжении канализированное. Вариант названия согласно [5] – Очёса.
2	р. Нёманка	р. Нёманка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 19,8 км, по [2], [3] – 26,0 км, по [4] – 24,9 км. Русло канализированное. Вариант названия согласно [5] – Нёманка.
3	р. Покоть	р. Покоть	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 76,0 км, в пределах района по [1] – 14,1 км, по [3] – 16,0 км, по [4] – 18,7 км.
4	р. Калиновка	р. Калиновка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 7,3 км, по [4] – 16,8 км. В Проекте рассматривается водоток: исток – в 1,0 км юго-восточнее от д. Селицкое, устье – р. Гнива в 1,9 км к юго-западу от д. Рыславль.

5	р. Утонька	р. Утонька	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 10,6 км, по [4] – 8,2 км. В Проекте рассматривается водоток: исток – в 2,2 км северо-восточнее от д. Заречье, устье – р. Калиновка в 2,5 км к В от д. Рыславл.
6	р. Гнива	р. Гнива	А	малая река	Общая длина водотока по [4] – 11,4 км, в пределах района по [1] – 9,2 км, по [4] – 10,5 км.
7	р. Деменка	руч. Деменка	С	ручей	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 3,5 км, по [4] – 3,9 км.
8	р. Побужанка	р. Побужанка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 6,1 км, по [3] – 9,0 км, по [4] – 9,1 км.
9	р. Столбунка	р. Столбунка	А	малая река	Общая длина водотока в пределах республики (в т.ч. в пределах района) по [1] – 18,7 км, по [3] – 22,0 км, по [4] – 29,4 км. Русло от границы с Российской Федерацией до аг. Столбун канализировано.
10	р. Шибаяловка	р. Шибаяловка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 8,2 км, по [4] – 5,8 км. Вариант названия согласно [3] – Без названия, у д. Гута, согласно [4] – ручей Шибаяловка.
11	руч. Рекуха	р. Рекуха	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 2,0 км, по [2], [3] – 6,0 км, по [4] – 5,6 км. Русло на протяжении 2,0 км от истока канализировано.
12	р. Зборхов	р. Зборхов	А	малая река	Общая длина водотока по [4] – 9,6 км, в пределах района по [1] – 7,3 км, по [2], [3] – 8,8 км, по [4] – 8,7 км. Русло на протяжении 2,6 км от истока (до д. Антоновка) канализировано.
13	р. Тесновка	р. Тесновка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 4,5 км, по [3], – 6,0 км, по [4] – 5,2 км.
14	р. Колпита	р. Колпита	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 54,0 км, в пределах района по [1] – 4,5 км, по [3] – 4,0 км, по [4] – 7,9 км Вариант названия согласно [2], [3], [5] – канал Берлянка.

15	р. Озерищенская	р. Озерищенская	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1], [2], [3] – 7,3 км, по [4] – 7,5 км.
16	р. Спонка	р. Спонка	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 23,0 км, по [4] – 29,8 км, в пределах района по [1] – 17,4 км, по [3] – 15,0 км, по [4] – 22,3 км. Русло в значительной части канализировано, в нижнем течении меандрирует.
17	р. Липа	р. Липа	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 62,0 км, в пределах района по [1] – 2,0 км, по [3] – 4,0 км, по [4] – 2,7 км.
18	р. Метровля	р. Метровля	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [2] – 8,7 км, [3] – 12,0 км, по [4] – 14,3 км. Вариант названия согласно [2], [3] – канал Метровля.
19	р. Перелёвка	р. Перелёвка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [2], [3] – 12,4 км, по [4] – 12,9 км. Русло канализировано. Вариант названия согласно [2], [3] – канал Перелевка, [5] – Перелёвка.
20	р. Студёнка	р. Студёнка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 4,4 км, по [2], [3] – 6,0 км, по [4] – 7,2 км. Русло к востоку от д. Рудня Столбунская канализировано на протяжении 0,4 км. Вариант названия согласно [5] – Студёнка.
21	р. Ведерня	р. Ведерня	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 4,9 км, по [3] – 8,1 км, по [4] – 9,2 км.
22	р. Увичь	р. Увич	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 15,5 км, по [4] – 15,9 км, в пределах района по [1] – 6,2 км, по [3] – 12,0 км, по [4] – 14,3 км. Русло канализировано. Вариант названия согласно [2], [5] – Увич.
23	р. Чемерня	р. Чемерня	А	малая река	Общая длина водотока по [4] – 12,7 км, в пределах района по [1] – 11,5 км, по [3] – 12,0 км, по [4] – 12,2 км. Вариант названия согласно [3] – канал Чемерня, Без названия, у д. Глуховка.
24	р. Михалкина	р. Михалкина	А	малая река	Общая длина водотока по [4] – 6,5 км, в пределах района по [4] – 4,7 км.

25	р. Гнев	р. Гнев	А	малая река	Общая длина водотока по (в т.ч. в пределах района) по [4] – 6,1 км.
26	р. Колодня	р. Колодня	А	малая река	Общая длина водотока по [2], [3] – 7,2 км, по [4] – 7,2 км, в пределах района по [1] – 0,8 км, по данным полевых исследований – 0,5 км. Русло канализировано. Вариант названия согласно [2], [3] – канал Колодня.
27	р. Беличанка	р. Беличанка	А	малая река	Общая длина водотока по [2] – 30,0 км, по [3] – 22,5 км, в пределах района по [1] – 6,0 км, по [3] – 2,5 км, по [4] – 3,9 км. Русло канализировано.
28	ручей № 1	р. Прудовка	А	малая река	Общая длина водотока по [4] – 5,8 км, в пределах района по [1] – 4,1 км, по [4] – 5,1 км. Вариант названия согласно [6] – Прудовка.
29	ручей № 2	руч. № 2	С	ручей	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 5,2 км, по [4] – 5,7 км, по данным полевых исследований – 2,0 км (верховья представляют временный водоток).
30	ручей № 3	руч. № 3	С	ручей	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 3,3 км, по [4] – 4,3 км.
31	ручей № 4	канал С-4	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 2,9 км, по [4] – 7,9 км. По данным [7] – канал С-4 мелиоративной системы «Столбунка».
32	ручей № 5	руч. № 5	С	ручей	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 3,3 км, по [4] – 2,9 км. В Проекте рассматривается водоток: исток – в 0,4 км от аг. Новоселки, устье – р. Сож в 0,2 км к юго-востоку от аг. Новоселки.
33	ручей № 6	руч. № 6	С	ручей	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 0,8 км, по [4] – 1,1 км.
34	руч. Рудка	р. Рудка	А	малая река	Общая длина водотока по совокупности данных [4], [8] – 6,0 км, в пределах района республики (в т.ч. в пределах района) по [1] – 1,0 км, по [4] – 1,3 км.
35	ручей № 7	р. Каратовка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 0,8 км, по [4] – 8,0 км.

					Вариант названия согласно [3] Без названия, у д. Ухово, согласно [6] – Каратовка.
36	канал Ржавец	канал Ржавец	С	канал	Общая длина водотока по [4] – 12,6 км, в пределах района по [1] – 7,1 км, по [4] – 8,0 км. По данным [7] – канал Ржавец мелиоративной системы «Ржавец».
37	канал Новомихайловский	р. Лядовка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 5,9 км, по [4] – 7,7 км. Вариант названия согласно [6] – Лядовка.
38	канал Ивановский	канал Ивановский (П-1)	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 4,0 км, по [4] – 4,3 км. По данным [7] – канал П-1 мелиоративной системы «Перелёвка».
39	канал Неглюбский	р. Неглюбка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 7,8 км, по [4] – 7,6 км. Вариант названия согласно [5] – река Неглюбка.
40	канал Перегон	канал Перегон	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 5,7 км, по [4] – 5,0 км. По данным [7] – канал Перегон мелиоративной системы «Чистые лужи».
41	канал Чистые лужи	канал Чистые лужи	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 6,5 км, по [4] – 7,0 км. По данным [7] – канал Чистые лужи мелиоративной системы «Чистые лужи».
42	канал Купреевский	канал Купреевский (С-2)	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 11,6 км, по [4] – 11,9 км. По данным [7] – С-2 мелиоративной системы «Спонка».
43	канал Ветковский	канал Ветковский	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 4,2 км, по [4] – 6,9 км. По данным [7] – канал Ветковский мелиоративной системы «Ветковская».
44	канал № 400	р. Акшинка	А	малая река	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 6,0 км, по [4] – 6,8 км. Вариант названия согласно [3], [6] – река/ручей Акшинка.

45	канал № 419	канал № 419	С	канал	Общая длина водотока (в т.ч. в пределах района) по [1] – 2,4 км, по [4] – 7,4 км.
46	канал № 420	канал Радуга	С	канал	Общая длина водотока по [4] – 10,3 км, в пределах района по [1] – 6,3 км, по [4] – 7,6 км. По данным [7] – канал Радуга мелиоративной системы «Радуга».
47	канал № 431	канал № 431	С	канал	Общая длина водотока по [4] – 9,6 км, в пределах района по [1] – 4,2 км, по [4] – 5,0 км.

Примечание:

[1] – Сводные материалы по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек Ветковского района Гомельской области (пояснительная записка (инв. № 8239 от 27 ноября 1990 г.) и картографический материал: чертеж водоохранных зон и прибрежных полос малых рек (М 1:50000, инв. № 237), Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем», 1989.;

[2] – Блакітны скарб Беларусі: энцыклапедыя: [рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб'ектаў] / [Г. С. Жукоўская і інш.]. – Мінск, 2007.;

[3] – Справочник «Водные объекты Республики Беларусь» [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2012. Режим доступа: <http://www.cricuwr.by>;

[4] – Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

[5] – Государственный каталог наименований географических объектов Республики Беларусь [Электронный ресурс], Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Режим доступа: <http://maps.by/searchfgo>;

[6] – Военно-топографическая карта Российской Империи 1846-1863 гг., созданная под руководством Ф.Ф. Шуберта и П.А. Тучкова. Масштаб: 3 версты на дюйм;

[7] – Инвентаризация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Ветковского района Гомельской области (план мелиоративных систем М 1:10000), Унитарное предприятие «Гомельводпроект», 2019 г.;

[8] – Публичная кадастровая карта Российской Федерации [Электронный ресурс], Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). Режим доступа: <https://pkk.rosreestr.ru>;

А – корректируется (разрабатывается) проект ВЗ и ПП, устанавливаются границы ВЗ и ПП в соответствии с настоящим проектом;

С – проект ВЗ и ПП не разрабатывается в соответствии с пунктом 11 статьи 52 ВК, границы ВЗ и ПП устанавливаются в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 52 ВК.

Обоснование действий по разработке (корректировке) ВЗ и ПП в составе проекта ВЗ и ПП водных объектов в пределах межселенных территорий и сельских населенных пунктов Ветковского района Гомельской области в отношении водоемов на территории Ветковского района

Таблица 2

№ п/п	Водоемы, для которых требуется разработка проектов ВЗ и ПП	Водоемы, для которых устанавливаются ВЗ и ПП в соответствии с требованиями статьи 52 ВК (наименования приведены в соответствии с настоящим проектом)	Необходимые действия (разработка или корректировка ВЗ и ПП, в соответствии с настоящим проектом)	Тип водного объекта в соответствии с требованиями статьи 5 ВК	Местонахождение водоема	Площадь, га[1]
					относительно ближайших населенных пунктов, водоток	
1	2	3	4	5	6	7
1	пр. Заречное	пр. Заречный	С	пруд	д. Новиловка, Светиловичский с/с, руч. Деменка	1,73
2	оз. Майдан	оз. Майдан	А	озеро	аг. Столбун (1,3 км к северу), Столбунский с/с	3,22
3	пр. Неглюбский	пр. Неглюбский	Р	пруд	аг. Неглюбка, Неглюбский с/с, р. Гнев	40,99
4	пр. Перелёвское	пр. Перелёвское	Р	пруд	д. Перелёвка, Малонемковский с/с, р. Перелёвка	16,05
5	пр. Приснянский	пр. Приснянский	Р	пруд	аг. Присно, Приснянский с/с, р. Метровля	24,16
6	оз. Рыславль	оз. Рыславль	А	озеро	д. Рыславль (отселена), Светиловичский с/с	7,28
7	оз. Святское	оз. Святское	А	озеро	аг. Светиловичи (1,4 км к востоку), Светиловичский с/с	7,83
8	пр. Фёдоровка	пр. Фёдоровка	Р	пруд	д. Фёдоровка, Светиловичский с/с, р. Прудовка	2,72
9	оз. Чечель	оз. Чечель	А	озеро	аг. Старое Село, Хальчанский с/с	28,70

Примечание:

[1] – Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

А – корректируется (разрабатывается) проект ВЗ и ПП, устанавливаются границы ВЗ и ПП в соответствии с настоящим проектом;


С – в соответствии с пунктом 5 статьи 52 ВК ВЗ и ПП водоема совпадают с ВЗ и ПП водотока, в соответствии с пунктом 11 статьи 52 ВК проект ВЗ и ПП не разрабатывается, границы ВЗ и ПП устанавливаются в соответствии с пунктом 4 статьи 52 ВК;

Р – корректируется (разрабатывается) проект ВЗ и ПП, в соответствии с пунктом 5 статьи 52 ВК ВЗ и ПП водоема совпадают с ВЗ и ПП водотока.

Приложение 2
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах межселенных территорий
и сельских населенных пунктов
Ветковского района
Гомельской области


**ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ГРАНИЦ ВЗ И ПП ВОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И СЕЛЬСКИХ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**























Номер листа:
Страница 8 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков		Водоохранная зона	Земельные участки	Рекомендации для участков
● Информационно-указательный	■ Информационно-предупредительный	Прибрежная полоса	Населенные пункты	
		Объекты вредного воздействия	Граница района	под запасание
				под запужение
































Номер листа:
Страница 20 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
▨ под заповедие
▨ под запущение




Номер листа:
Страница 21 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия


Земельные участки
Населенные пункты
Граница района


Рекомендации для участков
▨ под запашку
▨ под залугование






















































Номер листа:
Страница 41 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный


Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия


Земельные участки
Населенные пункты
Граница района


Рекомендации для участков
под запасание
под залужение























Номер листа:
Страница 50 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
▨ под заповедие
▨ под запущение






Номер листа:
Страница 52 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный


Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под запасание
под залужение







Номер листа:
Страница 55 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков

- Информационно-указательный
- Информационно-предупредительный

 Водоохранная зона
 Прибрежная полоса
 Объекты вредного в

 Земельные участки
 Населенные пункты
 Граница района

Рекомендации для участков




Номер листа:
Страница 56 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под запасание
под залужение




Номер листа:
Страница 57 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под запасание
под запуживание






Номер листа:
Страница 59 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
▨ под запасание
▨ под запужение






Номер листа:
Страница 61 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под запасание
под залужение




Номер листа:
Страница 62 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия


Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под запасание
под залужение












Номер листа:
Страница 66 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков	Водоохранная зона	Земельные участки	Рекомендации для участков
● Информационно-указательный	Прибрежная полоса	Населенные пункты	▨ под запашку
● Информационно-предупредительный	Объекты вредного воздействия	Граница района	▨ под заповедие

































Номер листа:
Страница 79 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
▨ под запасание
▨ под залужение




Номер листа:
Страница 80 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный


Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района


Рекомендации для участков
под запашку
под запуск





















Номер листа:
Страница 89 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков


- Информационно-указательный
- Информационно-предупредительный


 Видоохранный зона
 Прибрежная полоса
 Объекты вредного в


 Земельные участки
 Населенные пункты
 Граница района

Рекомендации для участков


	под заповедение
	под запущение












Номер листа:
Страница 94 из 122
1:10 000

Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный

Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия

Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
под заповедие
под запустение








Номер листа:
Страница 97 из 122
1:10 000


Места установки информационных знаков
● Информационно-указательный
● Информационно-предупредительный


Водоохранная зона
Прибрежная полоса
Объекты вредного воздействия


Земельные участки
Населенные пункты
Граница района

Рекомендации для участков
▨ под запасание
▨ под запуживание















































Номер листа:

Страница 115 из 122


1:10 000


Места установки информационных знаков
 ● Информационно-указательный
 ● Информационно-предупредительный


Водоохранная зона
 Прибрежная полоса
 Объекты вредного воздействия


Земельные участки
 Населенные пункты
 Граница района


Рекомендации для участков
 под запасание
 под запуживание

















Приложение 3
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах межселенных территорий
и сельских населенных пунктов
Ветковского района
Гомельской области

Характеристика объектов, расположенных в ВЗ и ПП

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Функциональное назначение объекта	Землепользователь	Краткая характеристика объекта и его влияние на поверхностный водный объект	Соответствие режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах ВЗ и ПП
1	2	3	4	5	6	7
1	Производственный участок ОАО «Немки» (молочно-товарная ферма (далее – МТФ) «Центр» и зерносклад)	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, 0,4 км к юго-западу от аг. Великие Немки ВЗ. р. Зборхов	Молочно-товарное животноводство, хранение зерна	ОАО «Немки»	Территория благоустроена частично (часть проездов не имеют твердого покрытия). Оборудовано место сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО). Площадка временного складирования навоза имеет бетонное ложе, бетонные борта и обваловку. Конструкция части выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Прифермское навозохранилище (не используется) не оборудовано жижесборником, его конструкция не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. На территории зерносклада расположены складские помещения, зерносушильный комплекс, весовая. Хозяйственно-бытовая канализация местная, стоки используются в качестве удобрения. Дождевая канализация отсутствует.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохранных мероприятий

					Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	
2	МТФ «Победа»	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, д. Победа ВЗ р. Тесновка	Молочно-товарное животноводство	ОАО «Немки»	Территория благоустроена частично (часть проездов не имеют твердого покрытия). Отсутствует оборудованная площадка временного складирования навоза. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность лежа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Отсутствует оборудованное прифермское навозохранилище. На территории расположены складские помещения, силосная яма. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
3	МТФ «Казацкие Болсуны»	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, д. Казацкие Болсуны ВЗ и ПП р. Озерищенская	Молочно-товарное животноводство	ОАО «Немки»	Территория не благоустроена (проезды имеют грунтовое покрытие). Отмечен факт складирования отходов (бытовой мусор) на неподготовленной площадке. Отсутствует оборудованная площадка временного складирования навоза. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность лежа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Часть выгульных площадок размещена в пределах ПП р. Озерищенская. Отсутствует оборудованное прифермское навозохранилище. Система дождевой канализации отсутствует. Отмечены факты стока жижи со сточными водами в р. Озерищенская.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий Эксплуатация части животноводческой фермы, размещенной в пределах ПП р. Озерищенская, не соответствует требованиям подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 54 ВК Эксплуатация части животноводческой фермы (мест организованного

					Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	содержания сельскохозяйственных животных) не соответствует требованиям подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 53 ВК
4	Животноводческий комплекс аг. Столбун	Ветковский р-н, Столбунский с/с, к юго-западу от аг. Столбун ВЗ р. Столбунка	Молочно-товарное животноводство	ОАО «Столбунский»	Территория представляет собой нефункционирующий животноводческий комплекс, к которому прилегают используемые места организованного содержания сельскохозяйственных животных (летние лагеря). Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация в качестве мест организованного содержания сельскохозяйственных животных не соответствует требованиям подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 53 ВК
5	МТФ «Столбун»	Ветковский р-н, Столбунский с/с, к западу от аг. Столбун ВЗ р. Столбунка	Молочно-товарное животноводство	ОАО «Столбунский»	Территория благоустроена частично (часть проездов не имеет твердого покрытия, часть территории озеленена). Площадка временного складирования навоза имеет бетонное ложе, бетонные борта и обваловку. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Отсутствует оборудованное прифермское навозохранилище. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
6	МТФ «Перелевка»	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, д. Перелёвка ВЗ р. Перелёвка	Молочно-товарное животноводство	ОАО «Столбунский»	Животноводческий комплекс находится на консервации. Территория не благоустроена частично (проезды не имеют твердого покрытия). Площадка временного складирования навоза имеет бетонное ложе, бетонные	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий

					борта и обваловку. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность лежа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Прифермское навозохранилище не оборудовано жижесборником. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	
7	Производственный участок ОАО «Столбунский» (МТФ «Малые Немки» и зерносклад)	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, аг. Малые Немки ВЗ р. Перелёвка	Молочно-товарное животноводство, хранение зерна	ОАО «Столбунский»	На территории зерносклада расположены складские помещения, зерносушильный комплекс. Территория частично благоустроена (часть проездов не имеет твердого покрытия). Площадки временного складирования навоза имеют бетонное ложе, бетонные борта и обваловку. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность лежа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Прифермское навозохранилище не оборудовано жижесборником. Целостность конструкции навозохранилища нарушена, что не предотвращает попадание жижи со сточными водами в поверхностный водоток. Дождевая канализация отсутствует. Отмечены факты стока жижи со сточными водами в р. Перелёвка. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий

8	Животноводческий комплекс д. Глуховка	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, д. Глуховка ВЗ р. Чемерня	Молочно-товарное животноводство	СПП «Светиловичи» филиал ОАО «Гомельхлебпром»	Территория представляет собой сезонно функционирующий животноводческий комплекс. Территория не благоустроена (проезды не имеют твердого покрытия). Отсутствует оборудованная площадка временного складирования навоза. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Отсутствует оборудованное прифермское навозохранилище. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохранных мероприятий
9	Производственная база ФХ «Точилина»	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, аг. Великие Немки, ул. Ленина, 114 ВЗ и ПП р. Зборхов, ВЗ р. Рекуха	Фермерское хозяйство	ФХ «Точилина»	Территория представляет собой часть производственной базы фермерского хозяйства и включает комплекс складских сооружений, мастерских, площадку для хранения сельскохозяйственной техники, производственные здания и сооружения для ведения животноводства. Территория не благоустроена (проезды имеют грунтовое покрытие). Производственные здания и сооружения для ведения животноводства размещены в пределах ПП р. Зборхов. Отсутствует оборудованная площадка временного складирования навоза. Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа и не предотвращает попадание жижи со сточными водами в подстилающие грунты. Отсутствует оборудованное навозохранилище. Дождевая канализация отсутствует.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохранных мероприятий Эксплуатация производственных зданий и сооружений для ведения животноводства, размещенных в пределах ПП р. Зборхов, не соответствует требованиям подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 54 ВК

					Отмечены факты выпаса сельскохозяйственных животных в пределах ПП р. Зборхов. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	
10	Очистные сооружения Светиловичской участковой больницы	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, д. Светиловичи ВЗ оз. Святское	Очистка сточных вод	Учреждение здравоохранения «Ветковская центральная районная больница»	Очистные сооружения включают насосную станцию, блок биологической очистки, поля фильтрации для сточных хозяйственно-бытовых вод от комплекса зданий Светиловичской участковой больницы. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии реконструкции и соблюдения водоохраных мероприятий
11	Летний лагерь для сельскохозяйственных животных	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, 0,2 км к западу от аг. Малые Немки ВЗ и ПП р. Перелёвка	Организованное содержание сельскохозяйственных животных	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа, не препятствует фильтрации сточных вод в подстилающие грунты. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация невозможна Запрет на размещение в ВЗ в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 53 ВК, подпунктом 1.9 пункта 1 статьи 54 ВК
12	Летний лагерь для сельскохозяйственных животных	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, 0,3 км к западу от п. Непобедимый ВЗ р. Чемерня	Организованное содержание сельскохозяйственных животных	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа, не препятствует фильтрации сточных вод в подстилающие грунты. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация невозможна Запрет на размещение в ВЗ в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 53 ВК
13	Летний лагерь для сельскохозяйственных животных	Ветковский р-н, Столбунский с/с, 2,7 км к юго-западу от аг. Столбун	Организованное содержание сельскохозяйственных животных	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	Конструкция выгульных площадок для скота не обеспечивает герметичность ложа, не препятствует фильтрации сточных вод в подстилающие грунты.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация невозможна

		ВЗ р. Столбунка			Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Запрет на размещение в ВЗ в соответствии с подпунктом 1.7 пункта 1 статьи 53 ВК
--	--	-----------------	--	--	--	---

Приложение 4
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах межселенных территорий
и сельских населенных пунктов
Ветковского района
Гомельской области

Экспликация земель в ВЗ и ПП для межселенных территорий

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – оз. Майдан

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров																
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель														
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные		
					всего	из них													
						пахотные	под постоянными культурами	луговые											
1	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
2	196	ОАО «Столбунский»	123,08	10,60	107,07	105,49	0,00	1,57	0,00	0,80	0,00	3,22	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,73	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – оз. Рыславлъ

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	104	Земли запаса	24,24	9,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,79	0,00	7,28	0,23	0,00	0,06	0,00	12,56	0,33
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	125,06	13,75	0,00	0,00	0,00	0,00	124,81	0,00	0,00	0,16	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – оз. Святское

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	96,52	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	124	КЖУП «Ветковское»	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	220	РУП «Белтелеком»	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	221	РУП «Гомельавтодор»	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,17	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0
5	222	РУП «Гомельэнерго»	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	295	УЗ «Ветковская центральная районная больница»	39,30	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	7,83	0,59	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – оз. Чечель

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	90	Земли аг. Старое Село Хальчанский сельсовет	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00
2	102	Земли запаса	31,95	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	108	Земли п.Поляновка Хальчанский сельсовет	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
4	9	Базутов В.Ф.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	21	Бородина Т. А.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	36	Воробей Э.К.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	38	Гаврилова В.А.	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	39	Ганица Г. А.	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	66	Дробышевский В. П.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	67	Дробышевский М.И.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	125	Кизеева В. Ф.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	132	Ковалева Р.А.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	135	Колыхова С.В.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	165	Мальчуков Н. А.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	167	Марищенко С. А.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	177	Могилевцева И.В.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	207	Перепплавченко Н.В.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	209	Петренко Е. А.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	212	Попель С. А.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	232	Семенова Р. И.	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	233	Семенова О.И.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	283	Степанцова С.А.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	288	Тиковенко И. И.	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	289	Тимофеенко С.Р.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	294	Тулупов А.Л.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

26	297	Усова Ж.А.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	305	Цадов Д. Э.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	313	Шабалин А. Ф.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	149	Куява Л.С.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	231,61	75,37	0,00	0,00	0,00	0,00	228,25	0,00	0,00	2,97	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
31	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	1,67	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00
32	145	КСУП «Тепличное»	139,61	23,68	122,80	55,37	3,69	63,75	0,00	8,85	6,04	0,72	0,69	0,00	0,00	0,00	0,42	0,09
33	195	ОАО «Хальч»	11,26	0,09	9,61	9,61	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	0,43	1,00
34	222	РУП «Гомельэнерго»	4,11	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	4,10	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
35	274	СТ «Солнечная поляна-Сож»	10,59	0,00	9,69	0,00	9,69	0,00	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Акшинка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	104	Земли запаса	109,43	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,96	2,55	1,34	1,19	0,00	0,13	0,00	31,04	0,22
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	617,71	138,52	0,00	0,00	0,00	0,00	614,56	0,00	0,00	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
4	224	РУП «Белтелеком»	0,47	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Беличанка

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- ва- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	191	ОАО «Искра-Ветка»	295,35	37,36	272,00	110,78	0,00	161,22	0,00	3,19	0,56	14,82	0,71	0,00	0,00	0,00	2,06	2,02
2	296	Унитарное предприятие «Радуга-агро»	22,23	0,00	15,78	14,88	0,00	0,91	0,00	1,96	0,87	0,24	0,13	0,00	0,00	0,00	3,21	0,04
3	299	филиал «Агрофирма им. Лебедева» РУП «Гомельэнерго»	83,73	9,62	31,25	7,68	0,00	23,57	0,00	45,54	0,00	6,10	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Ведерня

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	104	Земли запаса	45,49	12,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,40	0,00	0,27	0,00	43,07	1,47
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	785,67	154,42	0,00	0,00	0,00	0,00	782,83	0,00	0,00	2,68	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	5,09	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22	0,00	0,00	0,00	2,87	0,00
4	224	РУП «Белтелеком»	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	225	РУП «Гомельавтодор»	3,34	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00
6	226	РУП «Гомельэнерго»	10,92	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Гнев (включая пр. Неглюбский)

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	85	Земли аг. Неглюбка Неглюбский сельсовет	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	170,17	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	163,12	0,00	3,91	2,94	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	7,59	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	0,00	3,93	0,00
4	190	ОАО «Дружба»	420,19	95,22	351,15	306,79	18,37	25,99	0,00	6,85	0,00	48,40	1,46	0,00	0,00	0,00	11,50	0,82
5	222	РУП «Гомельэнерго»	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Гнива

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	102	Земли запаса	0,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	1060,27	331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	982,29	0,00	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Зборхов

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	83	Земли аг. Великие Немки Великонемковский сельсовет	0,25	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,04	0,20	0,00	0,00	0,00
2	20	Борисова П.С.	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
3	134	Козубанов А.А.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
4	205	Пахунова Т.В.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
5	243	Солодкин А. П.	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
6	320	Шишкова Т. И.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
7	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	186,51	47,89	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	9,46	1,81	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	4,85	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,36	0,00
9	192	ОАО «Немки»	478,33	51,16	366,56	259,08	0,00	107,48	0,00	82,17	3,54	3,75	1,97	0,00	12,72	0,00	7,38	0,24
10	220	РУП «Белтелеком»	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	303	ФХ «Точилина»	40,26	8,48	35,11	26,02	0,00	9,09	0,00	3,24	0,00	0,02	0,20	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Калиновка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	102	Земли запаса	54,05	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00	0,89	0,55	0,00	0,00	0,00	35,03	0,68
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	1422,64	358,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1418,27	0,00	0,00	3,74	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Каратовка

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	104	Земли запаса	35,09	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	0,00	0,40	0,00	0,02	0,00	17,48	0,12
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	972,86	188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	961,67	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	1,86	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Колодня

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	63,36	16,43	0,00	0,00	0,00	0,00	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Колпита

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	238,52	78,63	0,00	0,00	0,00	0,00	233,95	0,00	0,00	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	195	ОАО «Немки»	19,83	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Липа

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	104	Земли запаса	8,63	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	130,42	34,14	0,00	0,00	0,00	0,00	126,12	0,00	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	194	ОАО «Искра-Ветка»	5,07	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48	0,00	0,05	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Лядовка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	360,94	106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	356,33	0,00	0,90	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	3,45	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	1,98	0,00
3	195	ОАО «Немки»	281,91	14,15	257,04	251,12	0,00	5,92	0,00	4,91	0,00	0,29	0,19	0,00	0,00	0,00	19,45	0,03
4	224	РУП «Белтелеком»	0,22	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	226	РУП «Гомельэнерго»	2,64	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Метровля (включая пр. Приснянский)

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	87	Земли аг. Присно Приснянский сельсовет	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
2	102	Земли запаса	14,49	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	109	Земли п. Хрущёвка Даниловичский сельсовет	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	314,81	151,43	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05	0,00	0,00	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	11,04	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00	0,00	0,00	5,83	0,00
6	191	ОАО «Искра-Ветка»	528,53	70,30	414,44	227,50	0,00	186,94	0,00	74,42	4,42	26,58	1,12	0,00	0,00	0,00	4,35	3,21

7	222	РУП «Гомельэнерго»	0,14	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
8	299	филиал «Агрофирма им. Лебедева» РУП «Гомельэнерго»	412,07	45,56	396,70	140,42	0,00	256,28	0,00	1,00	0,00	10,51	1,13	0,00	0,13	0,00	0,21	2,39

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Михалкина

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- графическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	224,39	48,28	0,00	0,00	0,00	0,00	223,33	0,00	0,00	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Неглюбка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	162,50	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	0,00	0,00	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	1,92	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
3	193	ОАО «Дружба»	374,69	50,61	345,46	175,17	0,00	170,29	0,00	2,17	0,00	21,45	0,82	0,00	0,06	0,00	0,36	4,36
4	196	ОАО «Столбунский»	238,72	26,92	224,99	145,00	0,00	80,00	0,00	6,23	0,00	5,84	0,01	0,00	0,00	0,00	0,34	1,31
5	226	РУП «Гомельэнерго»	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Нёманка

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров																	
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель															
					сельскохозяйственные						лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
					всего	из них														
						пахотные	под постоянными культурами	луговые												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	102	Земли запаса	210,64	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,34	0,00	0,19	3,83	0,00	0,65	0,00	130,43	2,20		
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецдесхоз»	2341,28	391,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2312,35	0,00	0,00	28,75	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	5,02	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00		
4	221	РУП «Гомельавтодор»	1,90	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,94	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		
5	222	РУП «Гомельэнерго»	2,88	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	245	СПП «Светиловичи» филиал ОАО «Гомельхлебпром»	113,60	20,13	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	55,54	0,00	1,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08		

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Озерищенская

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
					пахотные	под постоянными культурами	луговые											
1	53	ГСЛХУ «Ветковский спецдесхоз»	354,89	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	354,63	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	192	ОАО «Немки»	353,31	60,67	284,22	141,70	0,00	142,52	0,00	23,80	11,18	7,67	1,14	0,00	13,62	0,00	9,38	2,30

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Очеса

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров																	
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель															
					сельскохозяйственные						лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
					всего	из них														
						пахотные	под постоянными культурами	луговые												
1	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	477,61	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	459,81	0,00	0,00	17,56	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	2,83	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	1,23	0,00		
3	190	ОАО «Дружба»	235,51	28,26	208,18	59,44	0,00	148,74	0,00	7,58	0,00	15,35	1,34	0,00	0,00	0,00	0,13	2,93		

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Перелёвка (включая пр. Перелёвский)

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	84	Земли аг. Малые Немки Малонемковский сельсовет	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,02	0,00	0,00	0,00
2	98	Земли д. Перелёвка Малонемковский сельсовет	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,03	0,00	0,02	0,00
3	102	Земли запаса	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	241,49	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	0,00	0,00	2,03	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	124	КЖУП «Ветковское»	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
6	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00
7	150	КФХ «Дельфин и Русалка»	18,58	18,56	4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	0,00	0,00	10,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,37	0,22

8	193	ОАО «Столбунский»	743,75	79,90	687,09	458,64	0,00	228,45	0,00	14,76	1,07	9,08	2,61	0,00	15,94	0,00	11,51	1,69
9	194	ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энерг системы»	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
10	222	РУП «Гомельэнерго»	2,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,77	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Побужанка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	Земли запаса	42,61	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,74	0,31	0,68	0,20	0,00	0,00	0,00	32,40	0,28
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	770,74	179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	768,32	0,00	0,00	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	3,86	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	1,65	0,00
4	220	РУП «Белтелеком»	1,19	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	221	РУП «Гомельавтодор»	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
6	222	РУП «Гомельэнерго»	7,91	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	7,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Покоть

№ п/п	Номер землепользователя на планово-картографическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные				лесные	под древесно-кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
					всего	пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	Земли запаса	0,35	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	902,93	366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	858,32	0,00	0,00	44,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	188	ОАО «Белтрансгаз»	0,69	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	222	РУП «Гомельэнерго»	3,77	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Прудовка (включая пр. Фёдоровка)

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	100	Земли д.Фёдоровка Светиловичский сельсовет	2,56	1,26	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	201	Пархоменко В.И.	2,56	1,26	2,56	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	258,09	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	256,45	0,00	0,00	0,92	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	0,60	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
5	152	КФХ «Пархоменко В.И.»	25,55	2,63	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	188	ОАО «Белтрансгаз»	0,27	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	221	РУП «Гомельавтодор»	6,48	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	3,01	0,00
8	222	РУП «Гомельэнерго»	3,35	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	245	СПП «Светиловичи» филиал ОАО «Гомельхлебпром»	189,43	4,40	164,65	151,54	0,00	13,12	0,00	15,14	0,00	0,09	0,03	0,00	0,24	0,00	9,29	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Рекуха

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	100,03	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00	0,76	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	1,28	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00
3	192	ОАО «Немки»	193,21	20,52	182,75	162,20	0,00	20,55	0,00	7,43	1,03	1,01	0,76	0,00	0,00	0,00	0,16	0,06
4	303	ФХ «Точилина»	115,14	16,31	109,48	98,97	0,00	10,51	0,00	4,89	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Рудка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	76,47	39,56	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00	1,02	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Спонка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	99	Земли д.Рудня Споницкая Радужский сельсовет	0,29	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	102	Земли запаса	36,09	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	3,39	0,26	0,00	0,02	0,00	26,17	0,10
3	5	Андриевский Н.Л.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6	Аникеев С.А.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	11	Бенза А.Т.	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	12	Березовский А. В.	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	23	Брагилевский А.В.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	26	Буглакова Н. В.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	28	Васенкова Т.М.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	29	Василенко Ю.А.	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	35	Волошина И. С.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	41	Гапоненко В.Э.	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	43	Гончар С. В.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	48	Гордашникова Н.В.	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	55	Гуменников А.П.	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	56	Гуменникова Л.Ф.	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	58	Давыдова С.С.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	68	Дубоделова М.В.	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	79	Жукова Н.В.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	82	Зеленкова М. Я.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	113	Иванцов А.Ф.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	114	Игнатенко Т.А.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	117	Каешкина А.М.	0,09	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
24	133	Ковалева С.А.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	139	Корзун О.М.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.03.2021, 9/106549

26	140	Королев В. Х.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	141	Кочкин В. М.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	143	Крупский В. В.	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	148	Кудепалова Л.А.	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	153	Лавринович Л. Е.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	158	Литвин И.В.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	159	Лубочкина Г.Н.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	161	Магуленко А.Н.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	163	Максименко В.В.	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	169	Маслов В.В.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	172	Мельников В.М.	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	181	Наркевич В.Н.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	185	Новик Е.В.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	197	Орлов И.С.	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	210	Пилигузов В.И.	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	227	Свердлов В.А.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	228	Свириденко Н.И.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	231	Селюх Н.И.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	237	Сердюкова А.И.	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	244	Сосновская Т.И.	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	286	Судаленко С.Ф.	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	293	Трегьякова В.П.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	301	Флёров В.Ф.	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	316	Швиденков О.Н.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	322	Шульгин А.В.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	326	Юрченко Ю.С.	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	72	Евсеев О.Н.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	310	Чиркова В.Н.	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	1652,95	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1626,86	0,00	0,00	22,22	3,38	0,00	0,00	0,00	0,49	0,00
55	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	12,28	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	7,18	0,00
56	189	ОАО «Ветковский агросервис»	233,77	22,88	219,42	82,22	0,00	137,20	0,00	2,82	1,66	5,31	0,76	0,00	0,01	0,00	3,24	0,55
57	217	РПУП «Гомельоблгаз»	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	220	РУП «Белтелеком»	0,42	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	221	РУП «Гомельавтодор»	1,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00
60	222	РУП «Гомельэнерго»	24,19	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	24,04	0,00	0,02	0,00	0,01	0,00
61	248	СТ «Аграрник-Рудня Споницкая»	2,93	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00

62	249	СТ «Быстрый ручей»	5,55	0,00	4,89	0,00	4,84	0,05	0,00	0,25	0,00	0,00	0,05	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
63	251	СТ «Гидропривод-1»	6,63	0,00	5,29	0,00	5,11	0,18	0,00	0,40	0,00	0,06	0,17	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00
64	252	СТ «Глобус»	3,58	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00
65	256	СТ «Кировец»	5,50	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
66	262	СТ «Песчаный берег»	4,62	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00
67	264	СТ «Присожский»	2,45	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00
68	265	СТ «Рудня-Сожская»	7,24	0,00	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,43	0,00	0,00	0,00	0,06
69	272	СТ «Садовод»	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	278	СТ «Спонническое»	7,32	0,05	6,82	0,00	6,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00
71	280	СТ «Труд-Мечта»	2,32	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00
72	281	СТ «Химик-Спонка»	3,00	0,00	2,28	0,00	2,08	0,19	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00
73	282	СТ «Ясная поляна-Руднянская»	3,36	0,29	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Столбунка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них пахотные	под постоянными культурами											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	91	Земли аг. Столбун Столбунский сельсовет	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2	102	Земли запаса	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	6,41	0,15
3	27	Бычков П.В.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
4	112	Зохно В.А.	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
5	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	754,21	273,30	0,00	0,00	0,00	0,00	737,71	0,00	0,00	16,05	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	80	ЗАО «БЕЛОРУССКАЯ СЕТЬ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ»	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
7	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	17,01	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,60	0,00	10,11	0,00
8	151	КФХ «Колбовка-Агро»	79,81	11,91	75,91	51,58	0,00	24,32	0,00	3,51	0,00	0,10	0,09	0,00	0,00	0,00	0,13	0,07
9	190	ОАО «Дружба»	83,87	8,96	80,09	0,00	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
10	193	ОАО «Столбунский»	1397,14	190,65	1221,78	778,07	0,00	443,72	0,00	32,38	2,30	41,52	4,80	0,00	67,91	0,00	21,40	5,04

11	196	ООО «Мобильные ТелеСистемы»	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
12	221	РУП «Гомельавтодор»	3,18	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,35	0,00
13	222	РУП «Гомельэнерго»	2,36	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,31	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Студёнка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них												
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	115	ИП Никиткин Владимир Иванович	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	706,78	143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	703,67	0,00	0,00	3,04	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	1,15	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00
4	221	РУП «Гомельавтодор»	2,81	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,06	0,00
5	222	РУП «Гомельэнерго»	6,35	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	302	ФХ «Рудня-АгроИнвест»	30,47	0,30	28,70	19,49	0,00	9,21	0,00	1,77	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Тесновка

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров																
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель														
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
						из них													
						пахотные	под постоянными культурами	луговые											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	314,44	48,85	0,00	0,00	0,00	0,00	313,76	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	2,34	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,32	0,00
3	195	ОАО «Немки»	282,68	37,02	218,72	177,95	0,00	40,77	0,00	21,46	23,83	6,29	1,94	0,00	3,84	0,00	5,61	0,98
4	226	РУП «Гомельэнерго»	0,67	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Увич

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	из них	пахотные											под постоянными культурами
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	102	Земли запаса	31,14	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66	0,00	0,28	0,00	30,20	0,00
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	955,64	159,46	0,00	0,00	0,00	0,00	932,68	0,00	0,00	22,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	7,45	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	2,52	0,00	0,00	0,00	4,92	0,00
4	218	РСУП «Полесье»	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00
5	220	РУП «Белтелеком»	0,40	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	221	РУП «Гомельавтодор»	1,96	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
7	222	РУП «Гомельэнерго»	7,77	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Утонька

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров																
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель														
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные		
					всего	из них													
						пахотные	под постоянными культурами	луговые											
1	102	Земли запаса	0,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,32
2	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	904,78	197,27	0,00	0,00	0,00	0,00	901,93	0,00	0,00	1,99	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Чемерня

№ п/п	Номер земле- пользователя на планово- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные	
					всего	пахотные	под постоянными культурами											луговые
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	94	Земли д. Глуховка Светиловичский сельсовет	6,33	0,01	6,31	6,31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	103	Земли п. Нинель	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00
3	104	Земли п. Непобедимый Светиловичский сельсовет	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,06	0,00	0,00	0,00
4	7	Арланов А.И.	37,46	0,00	37,46	37,14	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	8	Арланова Т.И.	3,32	0,00	3,32	3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	182	Нахабцев Н.Д.	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
7	53	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	352,25	114,55	0,00	0,00	0,00	0,00	345,20	0,00	0,00	6,78	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	142	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	6,01	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00
9	188	ОАО «Белтрансгаз»	0,42	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	194	ОАО «Федеральная сетевая компания Единой энерг системы»	2,79	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	220	РУП «Белтелеком»	0,08	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	222	РУП «Гомельэнерго»	0,71	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	245	СПП «Светиловичи» филиал ОАО «Гомельхлебпром»	638,79	22,49	552,37	452,05	30,68	69,64	0,00	73,55	0,00	6,25	2,76	0,00	2,06	0,00	1,00	0,79
14	303	ФХ «Точилина»	50,55	0,77	39,03	30,11	0,00	8,91	0,00	11,18	0,00	0,15	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гомельская область, Ветковский район

Поверхностный водный объект – р. Шибаселовка

№ п/п	Номер земле- пользователя на плано- картогра- фическом материале	Наименование землепользователя	Площадь земельного участка, гектаров															
			в границах ВЗ	в границах ПП	в том числе по видам земель													
					всего	сельскохозяйственные			лесные	под древесно- кустарниковой растительностью (насаждениями)	под болотами	под поверхностными водными объектами	под дорогами и иными транспортными коммуникациями	общего пользования	под застройкой	нарушенные	неиспользуемые	иные
						пахотные	под постоянными культурами	луговые										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	104	Земли запаса	54,08	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00	0,50	0,36	0,00	0,36	0,00	26,23	0,70
2	54	ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз»	546,13	137,22	0,00	0,00	0,00	0,00	539,34	0,00	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	144	КПРСУП «Гомельоблдорстрой»	2,71	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,90	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00
4	224	РУП «Белтелеком»	0,39	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	226	РУП «Гомельэнерго»	10,41	1,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 5
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах межселенных территорий
и сельских населенных пунктов
Ветковского района
Гомельской области

ПЕРЕЧЕНЬ

**рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
поверхностного водного объекта**

№ п/п	Местоположение объекта, его номер на планово- картографическом материале	Рекомендуемые мероприятия	Срок выполнения рекомендуемых мероприятий
1	2	3	4
1	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, 0,4 км к юго-западу от аг. Великие Немки ВЗ р. Зборхов (№ 1)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Реконструкция прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004 «Республиканские нормы технологического проектирования новых, реконструкции и технического перевооружения животноводческих объектов», утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 15 октября 2004 г. № 446 (далее – РНТП-1-2004)	до 31.12.2022 г.
		Приведение системы канализации в соответствие с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 февраля 2016 г. № 16 (далее – СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»), пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198 (далее – СанПиН 2.1.2.12-33-2005)	до 31.12.2023 г.
2	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, д. Победа ВЗ р. Тесновка (№ 2)	Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанПиН «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Обустройство прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Приведение системы канализации в соответствие с требованиями СН 4.01.02-2019, главами 2 и 6	до 31.12.2023 г.

		СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главой 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
3	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, д. Казацкие Болсуны ВЗ и ПП р. Озерищенская (№ 3)	Соблюдение водоохраных мероприятий	Постоянно
		Прекращение эксплуатации части животноводческого комплекса (летние лагеря для организованного содержания сельскохозяйственных животных), размещенной в пределах ВЗ и ПП р. Озерищенская	Немедленно
		Рекультивация территории летних лагерей для организованного содержания сельскохозяйственных животных в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 «Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель», утвержденным постановлением Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации при Совете Министров Республики Беларусь от 17 декабря 1992 г. № 3 (далее – ГОСТ 17.5.3.04-83)	до 31.12.2023 г.
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Обустройство прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Приведение системы канализации в соответствие с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
4	Ветковский р-н, Столбунский с/с, к юго-западу от аг. Столбун ВЗ р. Столбунка (№ 4)	Прекращение эксплуатации и вынос объекта (летние лагеря) за пределы ВЗ р. Столбунка	Немедленно
		Рекультивация территории в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83	до 31.12.2023 г.
5	Ветковский р-н, Столбунский с/с, к западу от аг. Столбун ВЗ р. Столбунка (№ 5)	Соблюдение водоохраных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Обустройство прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Обустройство системы канализации в соответствие с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.

		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
6	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, д. Перелёвка ВЗ р. Перелёвка (№ 6)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	При эксплуатации по целевому назначению
		Реконструкция прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	При эксплуатации по целевому назначению
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	При эксплуатации по целевому назначению
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
7	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, аг. Малые Немки ВЗ р. Перелёвка (№ 7)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Реконструкция прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Приведение системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
8	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, д. Глуховка ВЗ р. Чемерня (№ 8)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Обустройство прифермского навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Приведение системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.

9	Ветковский р-н, Великонемковский с/с, аг. Великие Немки, ул. Ленина, 114 ВЗ и ПП р. Зборхов, ВЗ р. Рекуха (№ 9)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Прекращение эксплуатации производственных зданий и сооружений для ведения животноводства, размещенных в пределах ПП р. Зборхов	Немедленно
		Рекультивация территорий производственных зданий и сооружений для ведения животноводства, размещенных в пределах ПП р. Зборхов, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83	до 31.12.2023 г.
		Обустройство выгульных площадок и площадок временного складирования навоза с герметичным ложем и бортами, препятствующими попаданию сточных поверхностных водных объектов в рельеф местности	до 31.12.2022 г.
		Обустройство навозохранилища в соответствии с пунктом 3.2.10 РНТП-1-2004	до 31.12.2022 г.
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, глав 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», главы 5 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
10	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, д. Светиловичи ВЗ оз. Святское (№ 10)	Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанНиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность»	до 31.12.2022 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
11	Ветковский р-н, Малонемковский с/с, 0,2 км к западу от аг. Малые Немки ВЗ и ПП р. Перелёвка (№ 11)	Реконструкция объекта в соответствии с требованиями ТКП 45-4.01-321-2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Строительные нормы проектирования», утвержден и введен в действие приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 марта 2018 г. № 67 либо закрытие и рекультивация территории в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83	Немедленно
		Прекращение эксплуатации и вынос объекта за пределы ВЗ р. Перелёвка	до 31.12.2021 г.
12	Ветковский р-н, Светиловичский с/с, 0,3 км к западу от п. Непобедимый ВЗ р. Чемерня (№ 12)	Рекультивация территории в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83	до 31.12.2021 г.
		Прекращение эксплуатации и вынос объекта за пределы ВЗ р. Чемерня	Немедленно
13	Ветковский р-н, Столбунский с/с, 2,7 км к юго-западу от аг. Столбун ВЗ р. Столбунка (№ 13)	Рекультивация территории в соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83	до 31.12.2021 г.
		Прекращение эксплуатации и вынос объекта за пределы ВЗ р. Столбунка	Немедленно

УТВЕРЖДЕНО

Решение

Ветковского районного
исполнительного комитета

16.11.2020 № 957

**ПРОЕКТ
ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
В ПРЕДЕЛАХ Г. ВЕТКИ ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 2. ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ГЛАВА 3. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВЕТКИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
ПРИЛОЖЕНИЕ 5

**ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Основой для настоящего проекта стала проектная документация: Книга 2. Проект водоохраных зон и прибрежных полос водных объектов в пределах г. Ветки Ветковского района Гомельской области.

2. Водоохраные зоны (далее – ВЗ) водных объектов выполняют средоформирующие, водорегулирующие, водозащитные и рекреационные функции. Для целей экологической оптимизации прилегающих территорий рек и водоемов, установление ВЗ решает следующие задачи:

инфильтрация поверхностного стока в почвогрунты;
фильтрация и сорбция почвогрунтами и растительным покровом биогенных элементов и загрязняющих веществ;
улучшение микроклимата прилегающих территорий;
сохранение биологического разнообразия за счет создания экологических ниш для животных и растений, увеличения количества экотонных и т.д.

3. Основные правовые подходы к установлению границ ВЗ и прибрежных полос (далее – ПП), режим использования данных территорий, а также требования к разработке проектов ВЗ и ПП в Республике Беларусь определены:

Водным кодексом Республики Беларусь (далее – ВК);
постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18 «О требованиях к разработке проектов водоохраных зон и прибрежных полос».

4. Места установки и требования к исполнению информационных знаков, обозначающих на местности границы ВЗ и ПП, регламентированы требованиями СТБ 2410-2015 «Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Знаки информационные особо охраняемых природных территорий и водоохраных территорий. Общие требования», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 14 апреля 2015 г. № 23.

5. Цель настоящего проекта – оценка современного состояния ВЗ и ПП и приведение ранее утвержденных проектов ВЗ и ПП водных объектов в соответствие с требованиями ВК.

6. Необходимость корректировки проектов закреплена в пункте 8 статьи 63 ВК: «проекты водоохранных зон и прибрежных полос, утвержденные до вступления в силу настоящего Кодекса, должны быть приведены в соответствие с требованиями статьи 52 настоящего Кодекса до 31 декабря 2020 года».

7. При установлении границ ВЗ и ПП для водных объектов в составе настоящего проекта применены методы нормативно-правового и ландшафтно-гидрологического подходов к установлению границ ВЗ и ПП.

Нормативно-правовой подход предполагает установление размеров ВЗ и ПП в зависимости от длины водотоков и конфигурации береговых линий водных объектов на основе утвержденных нормативов без учета региональной специфики. Ландшафтно-гидрологический подход также исходит из утвержденных нормативов, определенных законодательством, и иными методическими рекомендациями. Однако, в отличие от нормативно-правового подхода, здесь учитывается совокупность взаимосвязей гидрологических процессов в природных комплексах и акцентируется внимание на стокоформирующих комплексах. В ВЗ и ПП включаются природные комплексы, обладающие высокой гидрологической значимостью и непосредственно участвующие в формировании стока. Корректировка границ ВЗ и ПП ведется с учетом застройки территории, естественных и искусственных рубежей и препятствий, перехватывающих поверхностный сток с вышележащих территорий (бровки речных долин, дорожно-транспортная сеть и др.). Таким образом, ландшафтно-гидрологический подход является наиболее приемлемым.

8. Выполнение настоящего проекта проводилось на основе следующих данных и материалов:

проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Ветки (пояснительная записка и картографический материал: Схема границ водоохранных зон г. Ветки (М 1:10000), Схема границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Ветки (М 1:2000)), РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2006;

проект водоохранных зон и прибрежных полос рек Сож и Беседь в пределах Ветковского района Гомельской области (пояснительная записка и картографический материал: Границы водоохранной зоны и прибрежных полос рек Сож и Беседь на территории Ветковского района Гомельской области (М 1:50000)), РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2004 (утвержден решением Гомельского областного исполнительного комитета от 16 августа 2004 г. № 554);

сводные материалы по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек Ветковского района Гомельской области (пояснительная записка (инв. № 8239 от 27 ноября 1990 г.) и картографический материал: чертеж водоохранных зон и прибрежных полос малых рек (М 1:50000, инв. № 237), Республиканский проектный институт по землеустройству «Белгипрозем», 1989 (утверждены решением Ветковского районного исполнительного комитета от 25 декабря 1989 г. № 161);

Инвентаризация мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений Ветковского района Гомельской области (план мелиоративных систем М 1:10000), Унитарное предприятие «Гомельводпроект», 2019;

генеральный план г. Ветки Гомельской области (объект 98.04), Научно-проектное республиканское унитарное предприятие «БелНИИПградостроительства», 2006 (экспертное заключение от 23 июня 2010 г. № 550-15/10, утвержден решением Ветковского районного исполнительного комитета от 23 июля 2010 г. № 741);

решение Гомельского областного Совета депутатов от 28 декабря 2018 г. № 71 «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Гомельской области»;

решение Ветковского районного Совета депутатов от 21 сентября 2018 г. № 24 «Об изменении границ сельских населенных пунктов Ветковского района»;

решение Ветковского районного исполнительного комитета от 30 декабря 2016 г. № 1045 «Об установлении границ водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов Ветковского района»;

материалы ЗИС на территорию г. Ветки (М 1:2000), Ветковского района (М 1:10000), Государственное предприятие «Белгеодезия», 2015–2018;

цифровая модель рельефа на территорию Ветковского района (М 1:10000), Государственное предприятие «Белгеодезия», 2011;

проект организации и ведения лесного хозяйства ГСЛХУ «Ветковский лесхоз» Гомельского государственного производственного лесохозяйственного объединения на 2011–2021 гг. (планы лесничеств М 1:25000), Республиканское дочернее унитарное предприятие «Витебская лесоустроительная экспедиция», 2010;

геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

цифровые модели поверхности (рельефа): SRTM, Airbus WorldDEM for Ortho;

топографические карты М 1:50000 и М 1:100000;

космо- и аэрофотоснимки.

Также использованы следующие литературные и справочные источники:

Справочник «Водные объекты Республики Беларусь» [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2012. Режим доступа: <http://www.cricuwr.by>;

Блакiтны скарб Беларусi: энцыклапедыя: [рэкi, азёры, вадасховiшчы, турыскi патэнцыял водных аб'ектаў] / [Г. С. Жукоўская i iнш.]. – Мiнск, 2007;

Государственный каталог наименований географических объектов Республики Беларусь [Электронный ресурс], Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Режим доступа: <http://maps.by/searchfgo>.

9. Настоящий проект разработан для поверхностных водных объектов, перечень которых согласован с заказчиком – Ветковским районным исполнительным комитетом. Обоснование действий по разработке (корректировке) ВЗ и ПП в составе настоящего проекта в отношении водных объектов на территории г. Ветки приведено соответственно в таблицах 1 и 2 согласно приложению 1.

10. В соответствии с пунктом 9 статьи 52 ВК, ВЗ и ПП не устанавливаются, для:

рек и ручьев (их частей), заключенных в закрытый коллектор;

каналов мелиоративных систем;

временных водотоков, образованных стеканием талых или дождевых вод;

технологических водных объектов;

прудов-копаней.

11. В соответствии с пунктом 11 статьи 52 ВК, проекты ВЗ и ПП разрабатываются для поверхностных водных объектов, за исключением ручьев, родников и каналов. При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 52 ВК, для ручьев, родников ВЗ совпадают по ширине с ПП и составляют 50 метров. Ранее утвержденные проекты ВЗ и ПП для поверхностных водных объектов считаются действующими в части, не противоречащей требованиям статьи 52 ВК, до вступления в силу настоящего проекта.

12. В соответствии с пунктом 7 статьи 63 ВК его действие в части регулирования отношений, связанных с прудами-копанями, распространяется на непроточные пруды площадью до 0,2 гектара (их части), расположенные на земельных участках, предоставленных гражданам в собственность, пожизненное наследуемое владение или аренду, и возведенные до вступления в силу ВК. Таким образом, водные объекты с указанными характеристиками признаются прудами-копанями, и для них не устанавливаются ВЗ и ПП.

13. Для водных объектов, не вошедших в материалы Проектов, в соответствии с пунктом 7 и пунктом 8 статьи 52 ВК устанавливаются минимальные границы ВЗ и ПП

в соответствии с гидрологическим типом данного объекта (родник, ручей, река, канал, озеро, пруд, водохранилище) либо разрабатываются отдельные проекты.

14. Согласно постановлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18, осуществляется сбор и систематизацию данных о гидрологических характеристиках поверхностного водного объекта: речном стоке, площади (в том числе водосборной), протяженности поверхностного водного объекта. Последний показатель прямо влияет на размеры устанавливаемых ВЗ и ПП, в связи с чем одним из важных этапов работы является определение класса поверхностного водного объекта в соответствии с классификацией, устанавливаемой в статье 5 ВК.

15. ВЗ и ПП водотоков и находящихся на них русловых водоемов объединяются в соответствии с требованием пункта 5 статьи 52 ВК устанавливающим, что «ВЗ и ПП для водоемов, расположенных на водотоках, совпадают с ВЗ и ПП для этих водотоков», и в соответствии с разъяснениями Минприроды, данными от 20.04.2017 № 1-1-5/12-2/с-131-1.

16. Границы ВЗ нанесены на планово-картографические материалы масштаба 1:10000. Границы ПП нанесены в пределах города – на планово-картографические материалы масштаба 1:2000. Планово-картографический материал границ ВЗ и ПП водных объектов в пределах г. Ветки Ветковского района Гомельской области представлен согласно приложению 2 в количестве 11 листов.

17. Приоритетной частью работ при разработке настоящего проекта явились: выполнение исследований, связанных с выявлением объектов, которые могут оказывать вредное воздействие на поверхностный водный объект, и подготовка перечня рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностного водного объекта.

18. Источником загрязнения вод считается источник, вносящий в поверхностные или подземные воды, загрязняющие воду вещества, микроорганизмы или тепло. При рассмотрении вопроса загрязнения поверхностных водных объектов, процесс загрязнения необходимо рассматривать в двух аспектах: во-первых, непосредственное загрязнение водных объектов через поверхностный сток, а во-вторых, через загрязнение подземных (грунтовых) вод.

Все воды (водные объекты), в соответствии с ВК, подлежат охране от загрязнения, которое может ухудшить условия водоснабжения, привести к уменьшению рыбных и других ресурсов животного и растительного мира, ухудшению условий существования диких животных, снижению плодородия земель и иным неблагоприятным явлениям вследствие изменения физических, химических и биологических показателей качества поверхностных водных объектов, снижения их способности к естественному очищению, нарушению гидрологического режима.

Объектами охраны поверхностных водных объектов от загрязнения являются воды, расположенные на поверхности суши в виде различных водных объектов, которые могут быть использованы в целях удовлетворения потребностей в ресурсах поверхностных водных объектов юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Поверхностные воды являются загрязненными, если их состав и свойства изменились под прямым или косвенным влиянием хозяйственной и иной деятельности и стали частично или полностью непригодными для использования в целях удовлетворения потребностей в ресурсах поверхностных водных объектов юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей.

19. Охрана поверхностных водных объектов от загрязнения основывается на принципах:

- сохранения стабильного состояния поверхностных водных объектов;
- комплексного использования поверхностных водных объектов;
- предупреждения загрязнения водных объектов;
- нормирования в области использования и охраны поверхностных водных объектов;
- возмещения вреда, причиненного водным объектам.

20. Принятое условное разделение источников загрязнения на точечные (сосредоточенные) и диффузные (рассредоточенные) закреплено в постановлении Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 4 мая 2015 г. № 18.

21. К диффузным источникам загрязнения относятся сельскохозяйственные земли, в том числе пахотные, и земли под постоянными культурами, а также улучшенные лугово-пастбищные земли, с которых происходит поверхностный смыв почвенного покрова и поступление в водные объекты минеральных удобрений, химических средств защиты растений (в зависимости от применяемой технологии возделывания сельскохозяйственных культур), химических элементов и соединений, образующихся в результате внесения органических удобрений.

Для сельскохозяйственных земель необходимо строгое соблюдение правил ведения хозяйственной деятельности, ограничения которой предусмотрены статьями 53 и 54 ВК. В целом для снижения уровня антропогенной нагрузки, оказываемой на водные объекты со стороны сельскохозяйственных земель необходимо соблюдение агротехнологических процессов, строгое соблюдение норм и периодов внесения удобрений. Также рекомендуется изменение структуры сельскохозяйственных земель в пределах ВЗ в пользу увеличения площадей под естественными и (или) улучшенными пастбищами и сенокосами за счет уменьшения площадей пахотных земель. Немаловажным фактором снижения объемов загрязняющих веществ, поступающих с поверхностным стоком в водные объекты, может стать развитие «экологически чистых» технологий выращивания сельскохозяйственных культур (в первую очередь на землях, входящих в состав ВЗ), характеризующихся минимальными показателями внесения различных удобрений.

Для территорий населенных пунктов (в первую очередь для городских поселений) характерно комплексное негативное воздействие на водный объект, оказываемое из-за несовершенной инженерной инфраструктуры в области водоотведения и водоочистки сточных вод. Потенциально уменьшение этого фактора загрязнения вод должно снижаться за счет постоянного соблюдения законодательства в области проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов гражданско-промышленного назначения и сопутствующей им инфраструктуры, а также в области охраны окружающей среды. Так, например, строительные нормы проектирования при строительстве и реконструкции систем дождевой канализации промышленных предприятий и населенных пунктов определены в СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети и сооружения», утвержденных постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31 октября 2019 г. № 59 (далее – СН 4.01.02-2019), требования к системам водоотведения населенных пунктов, промышленных организаций – Санитарных нормах и правилах «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 15 мая 2012 г. № 48 (далее – СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов»), требования к благоустройству населенных пунктов – Правилах благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 ноября 2012 г. № 1087. Необходимость обязательного обеспечения системой дождевой канализации территорий населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, иных объектов, существующих на территории ВЗ, закреплена пунктом 3 статьи 53 ВК. Обязательные требования к проектированию строительства новых и реконструкции действующих очистных сооружений определены СН 4.01.02-2019. Засорение и загрязнение акваторий и ВЗ и ПП водных объектов, совершаемые со стороны граждан, домовладений и организаций-землепользователей, обосновывается не только низким уровнем общественного экологического сознания, но и недостаточным контролем над соблюдением природоохранного законодательства со стороны соответствующих органов исполнительной власти. Кроме того, необходимо стремиться к снижению антропогенной нагрузки на водный объект за счет благоустройства прилегающих непосредственно к акватории водных объектов территорий, организации в их пределах зон рекреации. Одним из действенных решений

является уменьшение ширины ПП в границах городских территорий за счет обустройства набережных с парапетом в совокупности с системой дождевой октябрь канализации. Также техническое решение о заключении незначительных водотоков (их частей) в закрытый коллектор на городских территориях может являться значимым водоохраным мероприятием и весьма действенным экономическим стимулом развития и использования земельных участков, которые в этом случае не будут обременены ограничениями, налагаемыми законодательством по отношению к ВЗ и ПП и объектам, расположенным в их пределах. В соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9 статьи 52 ВК для рек и ручьев (их частей), заключенных в закрытый коллектор, ВЗ и ПП не устанавливаются.

22. К потенциальным источникам загрязнения водных ресурсов в целом относятся следующие точечные (сосредоточенные) объекты:

- площадки промышленных предприятий;
- места сбора и хранения, объекты сортировки, транспортирования, обезвреживания, переработки и размещения отходов производства, коммунальных и бытовых отходов;
- места аккумуляции, объекты очистки (переработки) и транспортирования коммунальных, бытовых и промышленных сточных вод;
- объекты очистки и транспортирования дождевых сточных вод;
- объекты хранения, транспортирования и отпуска нефти и нефтепродуктов, автозаправочные станции;
- объекты сельскохозяйственного производства (животноводческие комплексы, машинно-тракторные парки).

Объекты захоронения отходов, объекты обезвреживания отходов, объекты хранения отходов (за исключением санкционированных мест временного хранения отходов, исключающих возможность попадания отходов в поверхностные и подземные воды), объекты хранения и (или) объекты захоронения химических средств защиты растений, площадки для складирования снега с содержанием песчано-солевых смесей и (или) противоледных реагентов являются установленными источниками загрязнения для водных объектов, или в применении к настоящему проекту объектами вредного воздействия (далее – ОВВ). Их возведение, эксплуатация, реконструкция, капитальный ремонт запрещены в ВЗ водных объектов. Также запрещено размещение в границах ВЗ полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, иловых и шламовых площадок (за исключением площадок, входящих в состав очистных сооружений сточных вод с полной биологической очисткой и водозаборных сооружений, при условии проведения на таких площадках мероприятий по охране вод, предусмотренных проектной документацией), устройство летних лагерей для сельскохозяйственных животных. В отношении таких ОВВ предусмотрены мероприятия по их выносу либо рекультивации (при технической возможности).

Значительное количество объектов, являющимися ОВВ, относится к предприятиям сельскохозяйственного производства. Это молочно-товарные фермы, фермы по разведению и содержанию крупного рогатого скота, свиноводческие фермы и птицефабрики. Основным фактором потенциального загрязнения водных объектов данными предприятиями является система обращения с отходами жизнедеятельности животных. На основании данных полевых, химико-аналитических исследований и фондовых материалов (Чубис, Ю.П., Демидов, А.Л. Выявление основных загрязнителей и оценка воздействия на почвенный покров навозосодержащих стоков / Минск: РУП «БелНИЦ «Экология», БГУ) определен перечень приоритетных загрязнителей в почвах в районе расположения животноводческих объектов либо объектов временного или постоянного складирования отходов их деятельности: нитраты, медь, нитриты, цинк, сульфаты, аммоний. При этом основными показателями загрязнения служат минеральные азотные соединения. При «свежем» (во временном измерении) загрязнении наиболее высоки в почве концентрации аммония, которые со временем будут снижаться, а содержание нитратов соответственно возрастать. Поскольку на большей части объектов отсутствуют прифермские навозохранилища, это приводит либо к достаточно длительным срокам складирования навоза на площадках временного складирования, организованных на территории ферм, либо к организации так называемые «полевых навозохранилищ»,

расположенных в непосредственной близости от водных объектов. В абсолютном большинстве случаев это неподготовленные площадки на территории сельскохозяйственных земель, которые не обеспечивают герметичность и водонепроницаемость ложа, не препятствуют задержанию и отведению загрязненных поверхностных сточных вод, что приводит нередко к загрязнению грунтовых вод загрязняющими веществами с превышением предельно допустимой концентрации (в основном азотсодержащие соединения). Сами площадки временного складирования на территории ферм, как правило, сложены из железобетонных плит (ложе) и блоков (стены), располагаются в торцах скотных помещений на относительно выровненных площадках, нередко имеющих уклон, способствующий формированию направленного поверхностного стока загрязненных вод площадок. Негерметичность конструкции между стыками плит и блоков, распространенная схема устройства однобортных площадок (один борт, даже обвалованный может препятствовать формированию поверхностного стока в одном направлении, но не препятствовать ему в целом) и отсутствие организованной дождевой (ливневой) канализации на территории ферм не препятствует формированию поверхностных сточных вод за пределы площадки и фермы. Соответственно происходит непрерывный процесс дальнейшей инфильтрации загрязнителей в грунтовые воды через почвенно-грунтовый слой либо их попадание со сточными водами по рельефу непосредственно в ближайший водный объект. Это позволяет говорить о несоответствии конструкции таких площадок для временного складирования навоза требованиям о водонепроницаемости сооружений, позволяющей обеспечивать предотвращение загрязнения, засорения вод. То же самое можно сказать и о конструкции выгульных площадок, большинство из которых располагается в непосредственной близости к основным строениям фермы. Как правило, это участок с неподготовленным ложем, водонепроницаемость которого не обеспечена никакими водоохранными мероприятиями. При необустроенном водонепроницаемом ложе площадки остается нерешенной проблема инфильтрации сточных вод в подстилающие грунты, попадание их в грунтовые воды и загрязнение водного объекта уже происходит за счет подпитки грунтовыми водами. Нередко по периметру выгульных площадок устанавливаются ограждающие борта, что формирует плоскостной смыв загрязнителей по рельефу в сторону понижения выгульной площадки или в сторону разрывов в таком ограждении. Поэтому при обустройстве наружных выгульных площадок вдоль стен коровников с бетонированными бортами и ложем, а также обустройство территории ферм дорогами с твердым покрытием (проездами между зданиями и площадками предприятия) при отсутствии системы дождевой канализации не может быть расценено как однозначное решение проблемы с отведением загрязненных вод. Нужно учитывать инфильтрацию с поверхностным стоком дополнительных загрязнителей, например, рассматривая в качестве таковых нефтепродукты, тяжелые металлы, органические соединения и пр. Их источниками является работающая на территории фермы техника, торф (в случае использования торфяной подстилки), силос. Таким образом, можно говорить о несоответствии благоустройства фермы в целом требованиям пункта 3 статьи 53 ВК в части предотвращения загрязнения, засорения вод.

В ВЗ водных объектов размещаются различные производственные участки сельскохозяйственных предприятий. К ним относятся машинные дворы и машинно-тракторные парки, мастерские по обслуживанию сельскохозяйственной техники. Подобные объекты являются местами стоянки (краткосрочной и долговременной) различной автотракторной техники, обустройство автозаправочных станций и складов горюче-смазочных материалов не соответствуют современным требованиям нормативных правовых актов (например, экологическим нормам и правилам ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», утвержденным постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 18 июля 2017 г. № 5-Т (далее – ЭкоНиП 17.01.06-001-2017), ТКП 17.02.01-2006 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила по обеспечению экологической безопасности автозаправочных станций», утвержденному постановлением Министерства природных

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 2 ноября 2006 г. № 4-т (далее – ТКП 17.02.01-2006). При этом многие объекты не оборудованы системой дождевой канализации, позволяющей отводить, накапливать и очищать сточные воды и обрабатывать их осадок, что установлено требованиями пункта 3 статьи 53 ВК. Соответственно, по описанной выше схеме с фермами, такие предприятия являются источниками загрязнения и засорения вод различными загрязнителями, т.е. объектами вредного воздействия.

Также в пределах ВЗ находятся объекты промышленного производства (нередко с гаражными хозяйствами, ремонтными мастерскими на территории). В связи с тем, что на производственных площадках предприятий постоянно эксплуатируется автотранспорт (либо производится его хранение), осуществляются погрузочно-разгрузочные операции, хранение различных грузов (которые в свою очередь могут быть загрязнителями вод), и на территории большинства таких объектов также отсутствует система канализации (в первую очередь дождевой), они выступают источниками загрязнения вод.

Уровень инженерного обеспечения и благоустройства населенных пунктов, промышленных площадок определяется уровнем их канализирования (обеспеченность центральной либо местной хозяйственно-бытовой и фекальной канализацией, промышленной, дождевой канализацией). Согласно СТБ 1883-2008 «Строительство. Канализация. Термины и определения», утвержденного постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 28 июня 2008 г. № 36 (далее – СТБ 1883-2008), дождевая канализация – это совокупность мер, сетей и сооружений, обеспечивающих прием, отведение и очистку поверхностных сточных вод (т.е. вод, образующихся при выпадении осадков, таянии снега, поливомоечных работах на территориях населенных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и других объектов) с последующим выпуском в водный объект.

Характеристика объектов воздействия, расположенных в границах ВЗ и ПП, приведена согласно приложению 3.

ГЛАВА 2 ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

23. Город Ветка, административный центр Ветковского района, расположен на левом берегу р. Сож в 15 км к северо-востоку от г. Гомель. Площадь города составляет 823,7 га. Республиканскими автомобильными дорогами город связан с г. Гомель, г. Чечерск (Р-30) и г. Добруш (Р-124). К городской черте примыкают земли лесного фонда, сельскохозяйственных организаций и садовых товариществ.

24. Протяженность р. Сож в границах (вдоль границ) г. Ветки составляет 4,1 км. Долина реки в непосредственной близости от города хорошо выражена, имеет ширину до 7,0 км и представлена поймой, надпойменной террасой. Склоны долины пологие, плавно переходящие в пойму или надпойменную террасу. Пойма двухсторонняя, шириной от 0,3 до 1,7 км. Поверхность поймы усложнена положительными и отрицательными формами эолового и водно-ледникового происхождения, пониженные участки частично заболочены. Надпойменная терраса достигает ширины 2,6 км. Русло реки в пределах городской и пригородной территории свободно меандрирует, его ширина варьирует от 100 до 150 м, глубина – 2,5–3,0 м.

Гидрологические характеристики р. Сож представлены в таблице 1.

Таблица 1. Общая характеристика р. Сож

Название водотока	Длина общая, км	Длина в пределах города, км	Средний годовой расход, м ³ /с	Площадь водосбора, тыс. км ²	Устье
р. Сож	648,0	4,1	219	42,1	р. Днепр, у г.п. Лоев

25. На территории г. Ветки в направлении с востока на запад проложен осушительный мелиоративный канал шириной 2,5–5,0 м и глубиной 1,0 м. Сброс воды из канала осуществляется в озеро в пойме р. Сож. В центральной части города на указанном магистральном канале расположен ландшафтно-декоративный пр. Ставок. Пруд имеет прямоугольную форму – 80–100 на 380 м, площадь водной поверхности составляет 3,0 га. В северо-западном направлении сооружен второй пруд трапециoidalной формы площадью 0,5 га, длиной 90 м и средней шириной 55 м. Пруды соединены между собой трубопроводом длиной 15 м.

Гидрологические характеристики пр. Ставок приведены в таблице 2.

Таблица 2. Общая характеристика пр. Ставок

Название водоема	Площадь, га	Местоположение	Функциональное назначение	Бассейн
пр. Ставок	3,0	В границах ул. Интернациональная, ул. Батракова, ул. Фабричная, ул. К. Маркса	Рекреационный объект, часть ландшафтно-рекреационные территории	р. Сож

ГЛАВА 3 ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ВЗ И ПП ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. ВЕТКИ

26. При установлении границ ВЗ и ПП для водных объектов на территории г. Ветки применены методы нормативно-правового и ландшафтно-гидрологического подходов к установлению границ ВЗ и ПП.

27. Нормативно-правовой подход предполагает установление размеров ВЗ и ПП в зависимости от длины рек и площади водоемов на основе утвержденных нормативов без учета региональной специфики. Ландшафтно-гидрологический подход также исходит из утвержденных нормативов, определенных законодательством, и иными методическими рекомендациями. Однако, в отличие от нормативно-правового подхода, здесь учитывается совокупность взаимосвязей гидрологических процессов в ландшафтах и акцентируется внимание на стокоформирующих комплексах. В ВЗ и ПП включаются природные комплексы, обладающие высокой гидрологической значимостью и непосредственно участвующие в формировании стока. Корректировка границ ВЗ и ПП ведется с учетом застройки территории, естественных и искусственных рубежей и препятствий, перехватывающих поверхностный сток с вышележащих территорий (бровки речных долин, дорожно-транспортная сеть и др.). Таким образом, ландшафтно-гидрологический подход является наиболее приемлемым.

28. С использованием геоинформационных технологий для водных объектов на территории г. Ветки определены границы водоохранных территорий. Анализ водоохранных территорий выполнялся в несколько этапов:

28.1. Первый этап. Проводился анализ планово-картографических материалов с ранее утвержденными границами ВЗ и ПП. Границы ВЗ и ПП, подлежащие корректировке, также определились по информации из слоя Serv ЗИС РБ.

28.2. Второй этап. Определенные первоначально границы водосборов совмещены с закреплёнными законодательно требованиями к размерам ВЗ и ПП для р. Сож – 600 и 100 м соответственно, для пр. Ставок – 500 и 50 м соответственно.

28.3. Третий этап. При дальнейшей корректировке ВЗ и ПП на урбанизированной территории, в условиях высокой антропогенной нагрузки, границы ВЗ и ПП скорректированы с учетом хозяйственного использования земель, застройки, источников загрязнения водотоков. Границы проводят по естественным (бровки речных террас, подножия склонов и др.) и искусственным (парапеты набережных, дальние по отношению к водному объекту обочины дорог, насыпи и др.) рубежам и препятствиям, перехватывающим поверхностный сток.

28.4. Четвертый этап. На территории города ширина ВЗ и ПП установлена исходя из утвержденной градостроительной документации с учетом существующей застройки,

системы инженерного обеспечения (прежде всего существующей и проектируемой сети канализации) и благоустройства территории населенного пункта. Функциональное использование территорий ВЗ и ПП для г. Ветки приведены согласно приложению 4. Границы ВЗ и ПП совмещены с границами зарегистрированных земельных участков со строениями. При наличии хозяйственно-бытовой центральной канализации, систем дождевой канализации (их частей) в населенных пунктах, границы устанавливаются в привязке к их канализационным коллекторам. В случае отсутствия центральной канализации и при наличии информации о почвах на территории населенных пунктов, учитывается показатель максимальной допустимой нагрузки сточных вод (поглощающая способность грунта) в пересчете на 1 м² фильтрующей поверхности, q_1 , м³/(м²×сут). Допустимая нагрузка сточных вод представлена в таблице 3.

Таблица 3. Допустимая нагрузка сточных вод

Тип грунта	q_1 , м ³ /(м ² × сут)
Гравий и крупнозернистый песок	0,15–0,20
Песчаные грунты	0,10–0,15
Супесчаные грунты	0,05–0,10

При высоких показателях допустимой нагрузки, границы ВЗ и ПП могут сокращаться, при низких – увеличиваться. Вместе с тем стоит отметить, что пунктом 3 статьи 53 ВК определено, что населенные пункты (домохозяйства в их границах) на территории ВЗ должны быть оснащены центральной канализацией или водонепроницаемыми выгребными, другими устройствами, обеспечивающими предотвращение загрязнения, засорения вод.

Хозяйственную деятельность на территориях мест погребения (кладбищ) следует вести в соответствии с Правилами содержания и благоустройства мест погребения, утвержденными постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 10 июня 2016 г. № 17. В границах ВЗ и ПП в соответствии с подпунктом 1.5 пункта 1 статьи 53 ВК и со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 12 ноября 2001 г. № 55-З «О погребении и похоронном деле» не допускается расширение кладбищ.

Перечень рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление поверхностных водных объектов представлен согласно приложению 5.

В границах г. Ветки размеры ВЗ и ПП р. Сож и пр. Ставок установлены как представлено соответственно в таблицах 4 и 5.

Таблица 4. Ширина ВЗ и ПП р. Сож в границах г. Ветки Ветковского района Гомельской области

Вид водоохранной территории	Водный объект	Минимальная установленная ширина, м	Максимальная установленная ширина, м
ПП	р. Сож	50	915
ВЗ	р. Сож	430	1050

Таблица 5. Ширина ВЗ и ПП пр. Ставок в границах г. Ветки Ветковского района Гомельской области

Вид водоохранной территории	Водный объект	Минимальная установленная ширина, метры	Максимальная установленная ширина, метры
ПП	пр. Ставок	5	125
ВЗ	пр. Ставок	95	615

Приложение 1
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах г. Ветки
Ветковского района
Гомельской области

Обоснование действий по разработке (корректировке) ВЗ и ПП в составе настоящего проекта г. Ветки в отношении водных объектов на территории г. Ветки

Таблица 1

	Перечень водотоков, для которых были установлены ВЗ и ПП (наименование приведены в соответствии с действующими проектами)	Список водотоков, для которых устанавливаются ВЗ и ПП в соответствии с требованиями статьи 52 ВК (наименования приведены в соответствии с настоящим проектом)	Необходимые действия по разработке (корректировке) ВЗ и ПП, в соответствии с настоящим проектом	Тип водного объекта в соответствии с требованиями статьи 5 ВК	Примечания
1	р. Сож	р. Сож	А	большая река	Общая длина водотока по [1], [2] – 648,0 км, в пределах района по [2] – 66,0 км, по [3] – 61,0 км.

Примечание:

[1] – Блакітны скарб Беларусі: энцыклапедыя: [рэкі, азёры, вадасховішчы, турысцкі патэнцыял водных аб'ектаў] / [Г. С. Жукоўская і інш.]. – Мінск, 2007.;

[2] – Справочник «Водные объекты Республики Беларусь» [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов», 2012. Режим доступа: <http://www.sgisuwg.by>;

[3] – Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

А – корректируется (разрабатывается) проект ВЗ и ПП, устанавливаются границы ВЗ и ПП в соответствии с настоящим проектом.

Таблица 2

№ п/п	Водоёмы, для которых требуется разработка проектов ВЗ и ПП	Водоёмы, для которых устанавливаются ВЗ и ПП в соответствии с требованиями статьи 52 ВК (наименования приведены в соответствии с настоящим проектом)	Необходимые действия (разработка или корректировка ВЗ и ПП, в соответствии с настоящим проектом)	Тип водного объекта в соответствии с требованиями статьи 5 ВК	Местонахождение водоема	Площадь, га[1]
1	пр. Ставок	пр. Ставок	А	пруд	г. Ветка: в границах ул. Интернациональная, ул. Батракова, ул. Фабричная, ул. К. Маркса	3,0

Примечание:

[1] – Геопортал земельно-информационной системы Республики Беларусь [Электронный ресурс], Республиканское унитарное предприятие «Проектный институт Белгипрозем». Режим доступа: <https://gismap.by>;

А – корректируется (разрабатывается) проект ВЗ и ПП, устанавливаются границы ВЗ и ПП в соответствии с настоящим проектом.

Приложение 2
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах г. Ветки
Ветковского района
Гомельской области

**ПЛАНОВО-КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ГРАНИЦ ВОДООХРАННЫХ
ЗОН И ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОС ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПРЕДЕЛАХ Г. ВЕТКИ
ВЕТКОВСКОГО РАЙОНА ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ**



Номер листа:

Страница 1 из 11

1:2 000



Водоохранная зона



Прибрежная полоса



Земельные участки



Населенные пункты


Места установки информационных знаков


● Информационно-указательный

● Информационно-предупредительный

▨ Объекты вредного воздействия







Номер листа:

Страница 4 из 11

1:2 000

Водоохранная зона

Прибрежная полоса

Земельные участки


Населенные пункты

Места установки информационных знаков

Информационно-указательный

Информационно-предупредительный

Объекты вредного воздействия





Номер листа:

Страница 6 из 11

1:2 000



Водоохранная зона



Прибрежная полоса



Земельные участки



Населенные пункты


Места установки информационных знаков


● Информационно-указательный

● Информационно-предупредительный



Объекты вредного воздействия







Номер листа:


Страница 8 из 11


1:2 000




Места установки информационных знаков
 ● Информационно-указательный
 ● Информационно-предупредительный









Номер листа:
Страница 11 из 11
1:2 000

Водохранная зона	Земельные участки	Места установки информационных знаков	Объекты вредного воздействия
Прибрежная полоса	Населенные пункты		

Приложение 3
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах г. Ветки
Ветковского района
Гомельской области

Характеристика объектов, расположенных в ВЗ и ПП

№ п/п	Наименование объекта	Местоположение	Функциональное назначение объекта	Землепользователь	Краткая характеристика объекта и его влияние на поверхностный водный объект	Соответствие режиму осуществления хозяйственной и иной деятельности в границах водоохранных зон и прибрежных полос
1	2	3	4	5	6	7
1	Гаражно-строительный кооператив № 2	г. Ветка, ул. Свердлова, 20 ВЗ р. Сож	Хранение автомобильного транспорта	Гаражно-строительный кооператив № 2	На территории расположены гараж для стоянки легковых машин. Территория частично благоустроена – оборудовано место сбора твердых коммунальных отходов, проезды имеют грунтовое покрытие. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохранных мероприятий
2	Производственный участок КЖУП «Ветковское»	г. Ветка, ул. Комсомольская, 26/2, 26/4, 26/5 ВЗ р. Сож	Размещение объектов коммунального хозяйства	КЖУП «Ветковское»	На территории расположены складские помещения объектов коммунального хозяйства. Территория имеет грунтовое покрытие. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохранных мероприятий

3	Производственный участок	г. Ветка, ул. Комсомольская, 2 ВЗ р. Сож	Размещение складских помещений, хранение автомобильного транспорта	Кошевой М.В.	На территории расположено производственное здание, оборудована площадка для хранения и отстоя грузовых транспортных средств. Проезды и площадка хранения техники имеют твердое покрытие, оставшаяся территория озеленена. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
4	Производственный участок ОАО «Карпей Д.М. и К»	г. Ветка, ул. Комсомольская, 2г ВЗ р. Сож	Производство изделий из стекла	ОАО «Карпей Д.М. и К»	На территории расположена механическая мастерская и складские здания. Проезды имеют твердое покрытие. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
5	Производственный участок ООО «Индиго стоун»	г. Ветка, ул. Комсомольская, 26/3 ВЗ р. Сож	Производство тротуарной плитки	ООО «Индиго стоун»	На территории расположен цех ДМ. Территория имеет грунтовое покрытие. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
6	Производственный участок	г. Ветка, ул. Первомайская, 38б ВЗ р. Сож	Земельный участок для обслуживания здания деревообработки, здания склада, здания склада готовой продукции	Романенко А.В.	На территории расположены здание деревообработки, здание склада и склада готовой продукции. Проезды имеют твердое покрытие. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий

7	Производственный участок КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо»	г. Ветка, ул. Первомайская, 44 ВЗ р. Сож	Земельный участок для содержания и обслуживания производственных зданий и сооружений	КУП по обеспечению топливом «Гомельоблтопливо»	На территории расположены административное здание, пилорама, гараж, складское здание. Проезды имеют твердое покрытие, оставшаяся территория озеленена. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий
8	Машинно-тракторный парк ОАО «Ветковский агросервис»	г. Ветка, ул. Ковалева, 130 ВЗ р. Сож	Хранение и обслуживание сельскохозяйственной техники	ОАО «Ветковский агросервис»	На территории расположены административное здание, учебный центр, сауна, котельная, площадки для хранения сельскохозяйственной техники и агрегатов, автотранспорта, стоянка комбайнов, транспортный цех, ангары для хранения техники, автозаправочная станция, ремонтно-механическая мастерская и участок, пункт технического обслуживания, складские помещения, склад хранения кислородных баллонов, площадки для хранения металлолома, цех по переработке рапса, сушильная установка. Оборудовано место сбора твердых коммунальных отходов, территория частично благоустроена. Проезды имеют твердое покрытие, оставшаяся территория озеленена. Площадка автозаправочной станции имеет твердое грунтовое покрытие, которое не препятствует попаданию загрязненного поверхностного стока в водный объект. Дождевая канализация отсутствует. Текущее состояние объекта не обеспечивает мероприятия по охране водного объекта согласно требованиям, утвержденным ВК.	Не соответствует Дальнейшая эксплуатация возможна при условии соблюдения водоохраных мероприятий

Приложение 4
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах г. Ветки
Ветковского района
Гомельской области

Функциональное использование территорий ВЗ и ПП для г. Ветки

№ п/п	Номер функциональной зоны на планово- картографическом материале	Наименование функциональной зоны	Площадь, гектаров	
			в границах ВЗ	в границах ПП
1	2	3	4	5
1	1	Многоквартирная жилая застройка	4,3	–
2	2	Усадебная жилая застройка, дачи	82,7	1,4
3	3	Общественные территории (застройка общественных центров, учебных, лечебно-оздоровительных объектов и другое)	15,5	0,1
4	4	Производственные территории (промышленная и коммунально-складская застройка)	19,4	–
5	5	Территории транспортной инфраструктуры (улицы, железные дороги, объекты внутреннего водного транспорта, гаражи, автостоянки)	31,1	0,4
6	6	Территории инженерной инфраструктуры (объекты и коммуникации различных инженерно-технических систем)	–	–
7	7	Ландшафтно-рекреационные территории, в том числе:	68,5	31,9
		озелененные территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, набережные, лесопарки и другое)	55,3	29,3
		озелененные территории ограниченного пользования и специального назначения (кладбища, питомники, берегоукрепительные полосы и другое)	7,7	–
		природные озелененные территории (луга, сенокосы, пастбища, сады, леса, болота и другое)	5,5	2,6
8	8	Территории под поверхностными водными объектами	14,3	13,6

Приложение 5
к проекту водоохранных зон
и прибрежных полос водных объектов
в пределах г. Ветки
Ветковского района
Гомельской области

ПЕРЕЧЕНЬ

**рекомендуемых мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
поверхностного водного объекта**

№ п/п	Местоположение объекта, его номер на планово- картографическом материале	Рекомендуемые мероприятия	Срок выполнения рекомендуемых мероприятий
1	2	3	4
1	г. Ветка, ул. Свердлова, 20 ВЗ р. Сож (№ 1)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, гл. 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», п. 20 Санитарных норм и правил 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 198 (далее – СанПиН 2.1.2.12-33-2005)	до 31.12.2023 г.
2	г. Ветка, ул. Комсомольская, 26/2, 26/4, 26/5 ВЗ р. Сож (№ 2)	Реконструкция объекта в части охраны вод в соответствии с требованиями раздела 7 ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) «Гаражи-стоянки и стоянки автомобилей. Нормы проектирования», утвержденных Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 января 2006 г. № 19 (далее – ТКП 45-3.02-25-2006), пунктом 3.7 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	до 31.12.2023 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
3	г. Ветка, ул. Комсомольская, 2 ВЗ р. Сож (№ 3)	Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, главы 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
4	г. Ветка, ул. Комсомольская, 2г ВЗ р. Сож (№ 4)	Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, главы 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
5	г. Ветка, ул. Комсомольская, 26/3 ВЗ р. Сож (№ 5)	Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, главы 2 и 6 СанНиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно

6	г. Ветка, ул. Первомайская, 38б ВЗ р. Сож (№ 6)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, гл. 2 и 6 СанПиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», п. 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
7	г. Ветка, ул. Первомайская, 44 ВЗ р. Сож (№ 7)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, главы 2 и 6 СанПиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
8	г. Ветка, ул. Ковалева, 130 ВЗ р. Сож (№ 8)	Соблюдение водоохранных мероприятий	Постоянно
		Обустройство системы канализации в соответствии с требованиями СН 4.01.02-2019, главы 2 и 6 СанПиП «Требования к системам водоотведения населенных пунктов», пункта 20 СанПиН 2.1.2.12-33-2005	до 31.12.2023 г.
		Благоустройство территории в соответствии с требованиями главы 2 СанПиН «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 6 декабря 2012 г. № 190 (далее – СанПиН «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств»)	до 31.12.2023 г.
		Реконструкция территории автозаправочной станции в соответствии требованиями с пункта 6.2 ТКП 17.02-01-2006, пункта 3.3 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017	до 31.12.2023 г.
		Благоустройство территории в соответствии с главами 2 и 9 СанПиП «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность» утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 февраля 2016 г. № 16	до 31.12.2022 г.